


数量表				
記号	名称	数量	単位	備考
□	グラウンド舗装工	7010	m ²	岩瀧砂(7):不溶土(3)t100mm
□	周囲掘り付け工	1010	m ²	既存石灰タスト使用
□	アスファルト舗装工		m ²	再生砕石(RC-40)t100-As50mm
□	植栽ブロック設置工	51.4	m	150×180×600
□	U型側溝設置工	34.8	m	U240×グレーチング蓋(歩道用)
□	U型側溝設置工	106.8	m	U300B×グレーチング蓋(歩道用)
□	横断側溝設置工		m	グレーチング蓋(歩道用)
□	集水樹設置工	5	基	□500×H700
□	集水樹地上・調整	5	箇所	

数量表				
記号	名称	数量	単位	備考
□	H18m金網フェンス設置工		m	既存擁壁再利用
□	H2.0m金網フェンス設置工	46	m	基礎ブロック
□	H3.0m金網フェンス設置工	65	m	既存擁壁再利用
□	H2.0m両開門扉取替工		箇所	□700×H800
□	バグネット設置工	1	箇所	

数量表				
記号	名称	数量	単位	備考
□	物置移設工	2	基	
□	側溝清掃工	109	m	
□	高鉄棒設置工	10	式	6連
□	低鉄棒設置工	1	式	13連
□	低鉄棒設置工	1	式	7連

記号	名称	数量	単位	備考
□	砂場設置工	1.0	式	
□	路切板設置工	20	箇所	



特記

名称

図面名

縮尺


No.

小鹿野小学校校庭改修工事



計画平面図

S=1/400(A3)

1/6



数量表		数量	単位	備考
記号	名称			
	切土工	420	m3	
	盛土工	150	m3	
			*	
	バクネット撤去処分	1	基	
	タイド撤去処分	100	本	
	低鉄棒撤去処分	1	式	13連
	低鉄棒撤去処分	1	式	7連
	高鉄棒撤去処分	1	式	6連
	砂増敷撤去処分	1	箇所	
	路切板撤去処分	2	箇所	

数量表				
記号	名称	数量	単位	備考
	樹木伐倒伐根	20	本	
	H1.3m金網フェンス撤去処分		m	既存擁壁再利用
	H2.0m金網フェンス撤去処分	46.4	m	基礎処分共
	H3.0m金網フェンス撤去処分	65.1	m	既存擁壁再利用
	H2.0m両開門扉撤去工事		基	基礎処分共

小鹿野小学校校庭改修工事

現況平面図

$$S=1/400(A3)$$

2/6



3/6

