

# 令和 7 年度 仕 様 書

工 事 名	町道両神1号線舗装工事
工事箇所	秩父郡小鹿野町両神薄地内
工 事 大 要	<p>工事延長 L=159.0m</p> <p>幅員 W=7.4m</p> <p>切削オーバーレイ工 A=1,180m<sup>2</sup></p> <p>区画線工 L=318m</p>

小 鹿 野 町

積 算 情 報 書	
工 事 名	令和 7 年度 町道両神1号線舗装工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和06年度
工 種 区 分	舗装工事
単 価 適 用 年 月 日	令和07年03月01日付 公共
単 価 地 区	秩父(秩父県土整備)
機 損 適 用 年 月 日	令和06年10月以降適用
歩 掛 適 用 年 月 日	令和06年10月 公共
備 考	

## 町道両神1号線舗装工事

[illegible]

## 本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装工事03					K0008
舗装工	1	式			U005010
舗装工	1	式			処: V500310
切削オーバーレイ工	1	式			W206020
路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	1,180	m2			P 1 号 SP430010-0001 175( -3- -1)
殻運搬処分 As廃材	59	m3			E 1 号 I0002
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As 密粒 型(20) DS3000 平均幅員3.0m超 タックコート 締固密度2.35	1,180	m2			P 2 号 SP410260-0001 28( -1- -1)
区画線工	1	式			W104004
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	318	m			代 1 号 S821210-0001 2( -1- -1)
交通誘導警備員	1	式			V500270
交通誘導警備員	1	式			W000042
交通誘導警備員 B		人日			代 2 号 S010210-0001 856( -5-21-1)
直接工事費計					P0000001
共通仮設費計	1	式			H03701
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802
運搬費	1	式			H20001
貨物自動車による運搬(1車1回) 往復 片道運搬距離2.8km 路面切削機	1	台			代 3 号 S010010-0003 19( -2- -12)
共通仮設費(率化)	1	式			H00803
共通仮設費率分	1	式			Q00910

## 本工事費内訳書

[illegible]

## 町道両神1号線舗装工事

10002

第 1 号 E 代価

殼運搬処分 As廃材

( , 処: )

100 m3 当り

[illegible]

[illegible]





## 町道両神1号線舗装工事

<div> <div>第 1 号 施工パッケージ</div> <div>路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下)</div> <div>(段差すりつけ撤去作業無,</div> <div>(175( -3- -1)</div> <div>)</div> <div>)</div> </div>							SP430010-0001
							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
路面切削機[ホイル式・廃材積込装置付]排対3次 切削幅2.0m×深さ23cm(加熱装置含まない)						TM71100712 機械経費 P2-83	
路面清掃車 ブラシ式 四輪式 ホバ 容量 1.5m3						TM11100192 機械経費 P2-81	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0102 土木単価 P1	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1	
運転手(特殊)						TR0114 土木単価 P1	
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1	
その他(労務)							
【材料】							
軽油						TZ006702002 土木単価 P106	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 施工区分・平均切削深さ 全面切削6cm以下(4000m2以下)							[J2] = 1 段差すりつけの撤去作業 無し
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用							

## 町道両神1号線舗装工事

第 2 号 施工パッケージ							SP410260-0001
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As 密粒 型(20) DS3000 (平均幅員3.0m超 ,タックコート 締固密度2.35 ) (28( -1- -1) , )							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m						TL001210002 土木単価 P123	
タイヤローラ[普通型] 運転質量 8～20t						TL001060003 土木単価 P122	
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t						TL001050002 土木単価 P123	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0102 土木単価 P1	
運転手(特殊)						TR0114 土木単価 P1	
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1	
その他(労務)							
【材料】							
改質アスファルト混合物 改質As 密粒 II型(20)						TZ004103005 土木単価 P47	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用						TZ004130003 土木単価 P49	
軽油						TZ006702002 土木単価 P106	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 4 平均幅員 3.0m超			
[A1] = 17 材料 改質As 密粒 型(20) DS3000 [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4			

[illegible]