

数量総括表

[illegible]

# 計 算 調 書

工種	舗装工		種別	切削オーバーレイ工	
(レベル2)			(レベル3)		
切削オーバーレイ工					
1.	路面切削工 (t=5cm)	1184.00	(平面図よりCAD計測)	=	1184.0 m2
2.	殻運搬 (As廃材)	1184.00	* 0.05 (厚)	=	59.2 m3
3.	処分費 (As廃材)	59.20	* 2.35 (換算率)	=	139.1 t
4.	表層工 (密粒As13)	1184.00		=	1184.0 m2
区画線工					
1.	外側線 (白線 W=15cm) 右側		(平面図よりCAD計測)		159.0
	+ 左側		(平面図よりCAD計測)		159.0
				=	318.0