

3階平面図

両神ふるさと総合会館3階空気調和設備改修工事

凡例

AC
1

(既存)室内機撤去

(新設)室内機新設

冷媒管・ドレン管再接続

電源・連絡線再接続

※室外機設置後に

耐圧試験及び試運転調整を行うこと

(既存)

既存室外機撤去処分(4台)

冷媒ガス回収・処分

(新設)

室外機新設(4台)

