数　量　総　括　表

工事区分（LEVEL1）	工　種（LEVEL2）	種　別（LEVEL3）	細　別（LEVEL4）	規　格（LEVEL5）	単位	数位	設計数量	積算数量	摘　要
測量業務	直接測量費	基準点測量	4級基準点測量	伐採なし、永久標識なし	点	1	3.0	3	
		用地測量	現地踏査		業務	1	1.0	1	
			境界点再現測量		点	1	40.0	40	
			境界標埋設	材料支給	本	1	40.0	40	
		打合せ協議	打合せ（測量業務）	着手時、成果品納入時	業務	1	1.0	1	
	直接経費	電子成果品作成費	電子成果品作成費	率計上分	式	1	1.0	1	

測量業務　　数量計算書

基準点測量　　1　式

4級基準点測量　　伐採なし、永久標識なし

延長　　新点間距離

0.14 km ÷ 0.05　　N= 3.0 点

用地測量　　1　式

現地踏査　　N= 1.0 業務

延長　　幅員

140 m × 4 m = 560 m2 = 0.06 万m2

境界点再現測量　　A= 40.0 点

境界標埋設　　材料支給　　L= 40.0 本

打合せ協議　　1　式

打合せ（測量業務）　　着手時、成果品納入時　　1　業務

直接経費

電子成果品作成費　　率計上　　1　式