

積 算 参 考 資 料

工 事 名：町道91号線橋梁拡幅工事(籠関第3橋)

工事箇所：秩父郡小鹿野町小鹿野地内

この「積算参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、小鹿野町建設工事請負契約約款第1条にいう設計図書ではない。したがって「積算参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

なお、この「積算参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。

小鹿野町建設課

工事名： 町道91号線橋梁拡幅工事(籠関第3橋)

1 積算参考数量

No.	工種	種別	細別	単位	数量	備考
1	仮設工	足場工	手摺先行型枠組足場	掛㎡	34	
2	仮設工	足場工	パイプサポート支保	空m3	37	
3	仮設工	水替工	水中ポンプ	日	18	
4	仮設工	安全費	交通誘導警備員	人	14	

2 積算参考単価

決定方法:平均値を参考に採用

単位:円

No.	資材名	規格寸法	単位	建設物価 R7.8	積算資料 R7.8	見積	採用単価	見積業者	備考
1	ボックスカルバート	1300×1300×800、T-25、開口部用	個			●	243,800	3 社	RPCAー全国ボックスカルバート協会同等品
2	高欄兼用防護柵	C種、先埋めアンカータイプ、H950	m			●	210,800	3 社	
3	高欄兼用防護柵	C種、あと施工アンカータイプ、H950	m			●	212,536	3 社	
4	大型土のう	丸型、110cm×108cm	袋	●	●		●		
5	高密度ポリエチレン管	Φ1000、シングル	m	●	●		●		※物価資料平均単価×損料率20%
6	高密度ポリエチレン管	Φ300、ダブル	m	●	●		●		
7	U型カルバート	歩道用、1200×1800×2000	本			●	231,100	3 社	U形カルバートA同等品
8	圧力配管用炭素鋼鋼管	Φ300、スティフナー付き、L6850	本			●	1,049,333	3 社	
9	ガラス繊維強化ポリエチレン管	Φ300(1種)、L5000	本			●	339,566	3 社	
10	ガラス繊維強化ポリエチレン管	Φ300(1種)、L4610	本			●	298,193	3 社	
11	異種管継手	Φ300(鋼管+ポリエチレン管)	個			●	1,806,666	3 社	
12	セメント系固化材	発塵抑制型、特殊土用、フレコン	t	●	●		●		ユースタビライズスーパー7同等品
13	足掛金具	300×19	個	●			●		
14	グレーチング	□1400用、細目、2分割、受枠含む 755×740×1500×32	組			●	298,400	3 社	WD32同等品
15	グレーチング	590×600×25、T-2	組	●	●		●		
16	グレーチング	600×600×38、T-2、落込式鎖付	組	●	●		●		

3 積算参考歩掛

決定方法:平均値に最も近い歩掛を参考に採用

歩掛-1:U型カルバート設置工

【10m当たり】

種 別	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	備 考
土木一般世話役		人	0.5	
特殊作業員		人	1.6	
普通作業員		人	1.4	
ラフテレーンクレーン	20t吊	日	0.5	
諸雑費		%	10	労務費合計×○%

歩掛-2:用水管設置工(渡河部)

【1式当たり】

種 別	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	備 考
配管工		人	0.1	
普通作業員		人	0.14	
トラッククレーン	4～4.5t、2.9t吊	時間	1.07	
圧力配管用炭素鋼鋼管	Φ300、L6850	本	1	
諸雑費		%	1	労務費合計×○%

歩掛-3:用水管設置工(道路横断部)

【1式当たり】

種 別	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	備 考
配管工		人	0.26	
普通作業員		人	0.32	
トラッククレーン	4～4.5t、2.9t吊	時間	1.49	
ガラス繊維強化ポリエチレン管	1種、Φ300、L9610	本	1	
異種管継手	Φ300	個	1	
諸雑費		%	1	労務費合計×○%