

## 積 算 参 考 資 料

工 事 名：町道130号線側溝整備工事(1工区)

工事箇所：秩父郡小鹿野町小鹿野地内

---

この「積算参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、小鹿野町建設工事請負契約約款第1条にいう設計図書ではない。したがって「積算参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

なお、この「積算参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。

小鹿野町建設課

工事名： 町道130号線側溝整備工事(1工区)

1 積算参考数量

No.	工種	種別	細別	単位	数量	備考
1	交通誘導警備員	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	29	

2 積算参考単価

決定方法:平均値を参考に採用

単位:円

No.	資材名	規格寸法	単位	建設物価 R7.8	積算資料 R7.8	県単価 R7.8	見積等	平均単価	見積業者	備考
1	グレーチング	T-25、390×100×607	枚	●	●			●		
2	2号集水樹	700×700×1000	基				●	122,400	3 社	
3	4号集水樹	700×700×800	基				●	97,900	3 社	
4	グレーチング	T-25、普通目、800×800×75	枚	●	●			●		
5	硬質ポリ塩化ビニル管	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 呼び径20mm×外径26mm×肉厚 3.0mm	m	●	●			●		
6	水道用硬質ポリ塩化 ビニル管継手	TSエルボ 呼び径20mm	個	●	●			●		
7	硬質ポリ塩化ビニル管	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 呼び径50mm×外径60mm×肉厚 4.5mm	m	●	●			●		
8	水道用硬質ポリ塩化 ビニル管継手	TSエルボ 呼び径50mm	個	●	●			●		

3 積算参考歩掛

決定方法:平均値に最も近い歩掛を参考に採用

第1号単価表

給水管切り回し1

【1箇所当たり】

種 別	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	備 考
土木一般世話役		人	0.07	
特殊作業員		人	0.20	
普通作業員		人	0.10	
配管工		人	0.25	
硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径20mm×外径26mm×肉厚3.0mm	m	2.00	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	TSエルボ 呼び径20mm	個	4.00	
諸雑費(率+丸め)		%	2	

第2号単価表

給水管切り回し2

【1箇所当たり】

種 別	規 格 ・ 寸 法	単 位	数 量	備 考
土木一般世話役		人	0.07	
特殊作業員		人	0.20	
普通作業員		人	0.10	
配管工		人	0.25	
硬質ポリ塩化ビニル管	呼び径50mm×外径60mm×肉厚4.5mm	m	2.00	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	TSエルボ 呼び径50mm	個	4.00	
諸雑費(率+丸め)		%	2	