数 量 総 括 表

工事区分 (LEVEL1)	工　　種 (LEVEL2)	種　　別 (LEVEL3)	細　　別 (LEVEL4)	規　　格 (LEVEL5)	単位	数位	設計数量	積算数量	摘　要
道路維持	電気設備工	道路照明設備工	既設照明灯撤去		基	1	13.0	13	
			LED照明灯設置	ナトリウム灯250W相当	基	1	13.0	13	
			廃材処分		式	1	1.0	1	
		交通誘導警備員	交通誘導警備員B		式	1	1.0	1	

計　算　調　書

工　種	電気設備工	種　別	道路照明設備工
（ レベル2 ）		（ レベル3 ）	

既設照明灯撤去　電球撤去（250Wﾅﾄﾘｳﾑ灯（想定））　= 13.00 基

LED照明灯設置工　ナトリウム灯250W相当　LED電源ユニット含む　= 13.00 基

LEDライトバルブ（電源ユニット含む、昼白色）　= 13.00 組

廃材処分　= 1.00 式

g/基

処分量　250Wﾅﾄﾘｳﾑ灯（想定）　13 × 190 / 1000 = 2.47 kg

廃材運搬　2.47 / 1000 = 0.002 t

交通誘導警備員

交通誘導警備員B　= 1.00 式