

## 数量総括表

[illegible]

計 算 調 書									
工 種	舗装工			種 別		構造物撤去工			
( レベル2 )				( レベル3 )					
<div> <div>■ 別紙 数量計算書 参照</div> </div>									
1. 既設アスファルト舗装切断 (t = 5cm)									
		起点		BP+16.5左		BP+16.5右			
1) 町道302号線	L =	2.00	+	3.30	+	3.60	=	8.90	m
		終点							
2) 町道704号線①	L =	7.00					=	7.00	m
		起点		終点		縦断方向			
3) 町道704号線②	L =	3.55	+	3.50	+	23.00	=	30.05	m
						計	=	45.95	m
2. 既設アスファルト舗装撤去 (t = 5cm)									
1) 町道302号線	A =	132.62					=	132.62	m <sup>2</sup>
				面積控除					
2) 町道704号線①	A =	156.60	-	2.32			=	154.28	m <sup>2</sup>
3) 町道704号線②	A =	81.10					=	81.10	m <sup>2</sup>
						計	=	368.00	m <sup>2</sup>
※ 町道704号線①面積控除									
・ 埋設ボックス		1.70	×	1.05			=	1.79	
・ マンホール		0.41	×	0.41	×	3.14	=	0.53	
						計	=	2.32	

# 計 算 調 書

計 算 調 書					
工 種	舗装工		種 別	構造物撤去工	
( レベル2 )			( レベル3 )		
3. 既設コンクリート切断 (t = 10cm 想定)					
N03+13.0					
1) 町道302号線	L =	3.60	=	3.60	m
4. コンクリート構造物取壊し (t = 10cm 想定)					
N02～N03間					
1) 町道302号線	V =	0.40×18.00×0.10	=	0.72	m <sup>3</sup>
N02右付近					
		1.16×1.10×0.10	=	0.13	m <sup>3</sup>
EP①					
		4.35×((2.55+3.60)/2)×0.10	=	1.34	m <sup>3</sup>
EP②					
		3.90×1.10×0.10	=	0.43	m <sup>3</sup>
計				=	2.62 m <sup>3</sup>
5. 般運搬処分 (As廃材)					
・ 廃材量	V =	368.00 × 0.05	=	18.40	m <sup>3</sup>
・ 廃材重量	W =	18.40 × 2.35 (t/m3)	=	43.24	t
6. 般運搬処分 (無筋Co廃材)					
・ 廃材量	V =	2.62	=	2.62	m <sup>3</sup>
・ 廃材重量	W =	2.62 × 2.35 (t/m3)	=	6.15	t

[illegible]

[illegible]

[illegible]

# 計 算 調 書

工 種 ( レベル2 )	舗装工		種 別 ( レベル3 )		アスファルト舗装工	
<div> <div>■ 別紙 数量計算書 参照</div> </div>						
1. 不陸整正（補足材， t = 3cm）						
		As舗装		Co舗装		
1) 町道302号線	A =	173.75	+	11.47	=	185.22 m <sup>2</sup>
				面積控除		
2) 町道704号線①	A =	156.60	-	0.31	=	156.29 m <sup>2</sup>
3) 町道704号線②	A =	81.10			=	81.10 m <sup>2</sup>
					計	= 422.61 m <sup>2</sup>
2. 表層（密粒度As(13)， t = 5cm）						
1) 町道302号線	A =	173.75			=	173.75 m <sup>2</sup>
2) 町道704号線①	A =	（不陸整正と同じ）			=	156.29 m <sup>2</sup>
3) 町道704号線②	A =	（不陸整正と同じ）			=	81.10 m <sup>2</sup>
					計	= 411.14 m <sup>2</sup>
※ 町道704号線①面積控除						
・ 通信ボックス	0.30	×	0.30	×	3.14	= 0.28
・ マンホール	0.09	×	0.09	×	3.14	= 0.03
					計	= 0.31

# 計 算 調 書

[illegible]



舗装工					
計 算 書					
アスファルト舗装工					
町道302号線					
測点 番号	距離	<del>横断面積</del> 幅員	平 <del>横断面積</del> 均幅員	<del>立 方 米</del> 平方メートル	備考
BP		2.00			
	10.000		2.15	21.50	
+ 10.000		2.30			
	3.500		2.20	7.70	
+ 13.500		2.10			
	3.000		2.63	7.89	
+ 16.500		3.15			
	3.500		2.93	10.26	
NO. 1		2.70			
	18.400		2.25	41.40	
+ 18.400		1.80			
	0.000		2.30	0.00	
+ 18.400		2.80			
	1.600		2.25	3.60	
NO. 2		2.70			
	18.900		2.70	51.03	
+ 18.900		2.70			
	0.000		2.25	0.00	
+ 18.900		1.80			
	1.100		2.20	2.42	
NO. 3		1.70			
	13.000		2.15	27.95	
+ 13.000		2.60			
	73.000		合計	173.75	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

# 計 算 調 書

[illegible]