

令和 8 年度 仕 様 書

工 事 名	坂戸残土処理場進入路舗装工事
工事箇所	秩父郡小鹿野町両神薄地内
工 事 大 要	<p>工事延長 L=100m</p> <p>幅員 W=4.0m</p> <p>土工 1式</p> <p>舗装工(表層) A=400m²</p>

積算情報書

工 事 名	令和 8 年度 坂戸残土処理場進入路舗装工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度（令和08年5月以降）
工 種 区 分	舗装工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年05月01日付 公共
単 価 地 区	秩父(秩父県土整備)
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月以降適用
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共
備 考	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基 準
舗装工事02	1	式			K0012
舗装工事	1	式			U005000
土工	1	式			V300180
土工	1	式			W104010
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	100	m3			P 1号 SP210100-0001 5(-1- -1)
土砂等運搬 残土捨場内での敷均しを含む。	100	m3			E 1号 I0011
舗装工	1	式			V300180
Co舗装工	1	式			W104010
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30	400	m2			P 2号 SP410040-0001 1(-1- -1)
機械舗設 平均舗設厚15cm 1車線 AS中間層無し:瀝青材 21-8-25(20)早強 W/C55%	400	m2			代 1号 S410810-0001 62(-1- -3、4)
目地板 30m2未満 瀝青質目地板 t=10mm	5	m2			P 3号 SP224710-0001 377(-2- -1)
直接工事費計					P0000001
共通仮設費計	1	式			H03701
共通仮設費(率化)	1	式			H00803
共通仮設費率分	1	式			Q00910
純工事費	1	式			H00600
現場管理費	1	式			Q00601
工事原価	1	式			H00500
一般管理費等	1	式			Q00501
	1	式			金銭の保証を必要とする

坂戸残土処理場進入路舗装工事

S410810-0001

第 1 号 代価表

機械舗設 平均舗設厚15cm 1車線

(AS中間層無し:瀝青材 ,21-8-25(20)早強 W/C55%)

(62(-1- -3,4) ,)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正
特殊作業員		人			TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正
普通作業員		人			TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正
生コンクリート 21-8-25(20) 早強 【55%以下】	15.6	m3			TZ002014001 土木単価 P27
溶接金網 (G 3 5 5 1) 径6.0×150×150	100	m2			TZ001450009 土木単価 P116
コンクリートスプレッダ運転 プレート式 幅3~7.5m		時間			S920201-0001 機 - 1
コンクリートフィニッシャ運転 勾配固定型 舗装幅3~7.5m		時間			S920401-0001 機 - 1
コンクリートレベラ運転 勾配固定型 舗装幅3.0~7.5m		時間			S920701-0001 機 - 1
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日			TL001130006 土木単価 P122
諸 雑 費 (率 + 丸め) 労務費、賃料、機械損料 及び運転経費の% 計		%			Z9000004 P0000001
単位当たり					P0000002
[条件] [A] = 1 施工車線数・規制方法 1車線 [D] = 2 アスファルト中間層の有無 AS中間層無し:瀝青材 [y1] = 3 瀝青材区分 瀝青材散布 無 [Ny] = 1 生コン夜間割増計上区分 夜間割増計上無し [E] = 100.000 m2 鉄網使用量 [G] = 0.000 t 補強鉄筋使用量/100m2(必要時) [J] = 0.000 m 横目地材使用量(必要時)					[C] = 15.000 cm 平均舗設厚 [M] = 2 石粉散布の有無 石粉散布 無 [N1] = 7 生コンクリート規格 21- 8-25(20) 早強 W/C55% 以下 [N3] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし [F] = 0.000 t 鉄筋鉄網使用量(必要時) [H] = 0.000 m 縦目地材使用量(必要時) [L] = 0.000 m 縦自由縁部使用量(必要時)

坂戸残土処理場進入路舗装工事

第 2 号 施工パッケージ		上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (粒度調整碎石 M-30 ,) (1(-1- -1) ,)			SP410040-0001		1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 幅3.1m						TME0700022 機械経費 P2-66	
ロードローラ[マカダム] 運転質量10~12t						TL001050002 土木単価 P124	
タイヤローラ[普通型] 運転質量 13~14t						TL001060004 土木単価 P123	
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)						TR0114 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
粒度調整碎石 M-30						TZ002124002 土木単価 P5	
軽油 ハトール給油 その他(材料)						TZ006702002 土木単価 P106	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 10 材料 粒度調整碎石 M-30				[J4] = 100.000 mm	全仕上り厚		
[J5] = 1 施工区分 1層施工				[J7] = 1	費用の内訳 全ての費用		

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【 週休2日補正 】	完全週休2日(土日)補正
【 工区名称：舗装工事02】	
[共通設定]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
工事価格端数調整	千円止め
現場環境改善費計上区分	計上しない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
施工地域補正の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限 (%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
施工地域補正の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n) (%)	0

