工事名：坂戸残土処理場進入路舗装工事

【標準様式】

数 量 総 括 表

工事区分 (LEVEL1)	工　種 (LEVEL2)	種　別 (LEVEL3)	細　別 (LEVEL4)	規　格 (LEVEL5)	単位	数位	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘　要
舗装工	土工	土工	掘削	土砂	m3	10	100.0	100		概算数量
			土砂等運搬		m3	10	100.0	100		概算数量
	舗装工	Co舗装工	路盤	M-30、t=10cm	m2	1	400.0	400		概算数量
			表層	21-8-25、t=15cm	m2	1	400.0	400		概算数量
			目地板	t=10mm	m2	1	5.4	5		概算数量

数　量　調　書

工　種 (ﾚﾍﾞﾙ2)		種　別 (ﾚﾍﾞﾙ3)	

土工

			延長		幅員		舗装厚				
掘削	［土砂］	V=	100.00	×	4.00	×	0.25	＝	100.00	＝	100.0 m3
土砂等運搬		V=	上記より					＝	100.00	＝	100.0 m3

As舗装工

			延長		幅員						
路盤		A=	100.00	×	4.00			＝	400.00	＝	400.0 m2
			延長		幅員						
表層		A=	100.00	×	4.00			＝	400.00	＝	400.0 m2
	横目地		幅員		厚		箇所				
目地板	10mに1箇所	A=	4.00	×	0.15	×	9.00	＝	5.40	＝	5.4 m2