数 量 総 括 表

工事区分 (LEVEL1)	工　種 (LEVEL2)	種　別 (LEVEL3)	細　別 (LEVEL4)	規　格 (LEVEL5)	単位	数位	設計数量	積算数量	摘　要
公園工事	グラウンド・コート柵工	金網フェンス撤去工	既存フェンス撤去	H3000	m	1	218.0	218	
			廃材運搬処分		式	1	1.0	1	
		金網フェンス設置工	メッシュフェンス	H2000	m	1	210.0	210	
			片開き門扉	H2000、W1000	基	1	3.0	3	
			両開き門扉	H2000、W2000	基	1	1.0	1	
			全開門扉	H2000、W3000	基	1	1.0	1	
			メッシュシート設置	H2000、インシュロック止め	m	1	218.0	218	

計　算　調　書

工　種	グラウンド・コート柵工	種　別	金網フェンス撤去工
（ レベル2 ）		（ レベル3 ）	

■ 別紙 数量計算書 参照

1.　既存フェンス撤去（H3000）※くぐり門扉を含む

		L =	218.00			=	218.00 m

2.　廃材運搬処分

					参考重量 (kg/m)			
（フェンス、門扉）		218.00	×	20.30		=	4425.40	kg
						∴	4.43	t
（基礎ブロック）	1個当り体積	0.45 × 0.45 × 0.8				=	0.16	m^3
	全数当り体積	0.16	×	219.00		=	35.04	m^3
		35.04	×	2.35		=	82.34	t
（廃材運搬量）		4.43	+	82.34		=	86.77	t

計　算　調　書

工　種	グラウンド・コート柵工	種　別	金網フェンス設置工
（ レベル2 ）		（ レベル3 ）	

■ 別紙 数量計算書 参照

1.　メッシュフェンス（H2000）

	総延長		門扉			
L =	218.00	-	8.00	=	210.00	m

2.　片開き門扉（H2000×W1000）

N =	3.00	=	3.00	基

3.　両開き門扉（H2000×W2000）

N =	1.00	=	1.00	基

4.　全開門扉（H2000×W3000）

N =	1.00	=	1.00	基

5.　メッシュシート設置工（H2000、インシュロック止め）

	総延長			
L =	218.00	=	218.00	m