

積 算 参 考 資 料

工 事 名：町道117号線道路改良工事(3工区その4)

工事箇所：秩父郡小鹿野町小鹿野地内

この「積算参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、小鹿野町建設工事請負契約約款第1条にいう設計図書ではない。したがって「積算参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

なお、この「積算参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。

小鹿野町建設課

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計数量	積算数量	日数・ 人数等	摘 要
道路改良	道路土工	掘削工	掘削	土砂	m3	10	177.2	180		
		作業土工	床掘	土砂	m3	10	84.2	80		
			埋戻	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	10	54.2	50		
		盛土工	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	10	18.1	20		
		残土処理工	土砂等運搬		m3	10	181.1	180		
		法面整形工	法面整形	盛土部	m3	10	28.5	30		
	構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版切断	As舗装・15cm以下	m	1	10.9	11		
			舗装版破砕	As t=5cm	m2	10	419.2	420		
			舗装版切断	Co舗装・15cm以下	m	1	2.8	3		
			舗装版破砕	Co t=10cm	m2	1	43.0	43		
			コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	1	4.9	5		
			殻運搬処分	As廃材	m3	1	21.0	21		
				Co廃材(無筋)	m3	1	4.3	4		
				Co廃材(有筋)	m3	1	4.9	5		
	擁壁工	プレキャスト擁壁工	簡易土止板	H=1000	m	1	8.0	8		
				H=900	m	1	3.0	3		
				H=700	m	1	2.0	2		
				H=600	m	1	2.0	2		
		場所打擁壁工	練石積	路側 控35cm	式	1	1.0	1		
			すりつけ練石積	C型集水枡部、控30cm	箇所	1	1.0	1		
				控30cm	箇所	1	1.0	1		
			嵩上コンクリート		式	1	1.0	1		
	排水構造物工	側溝工	長尺U型側溝	車道用 300×300	m	1	47.2	47		

数量総括表

[illegible]

工事名： 町道117号線道路改良工事(3工区その4)

1 積算参考単価

決定方法:平均値を参考に採用

単位:円

[illegible]