数 量 総 括 表

工事区分 (LEVEL1)	工　　種 (LEVEL2)	種　　別 (LEVEL3)	細　　別 (LEVEL4)	規　　格 (LEVEL5)	単位	数位	設計数量	積算数量	摘　要
公園工事	グラウンド・コート柵工	金網フェンス撤去工	既存フェンス撤去	H1000	m	1	96.0	96	
			既存フェンス撤去	H1800	m	1	6.0	6	
			廃材運搬処分		式	1	1.0	1	
		金網フェンス設置工	メッシュフェンス	H1000	m	1	102.0	102	
			片開き門扉	H1000、W1000	基	1	2.0	2	

計　算　調　書

工　種	グラウンド・コート柵工	種　別	金網フェンス撤去工
（ レベル2 ）		（ レベル3 ）	

■ 別紙 数量計算書 参照

1.　既存フェンス撤去（H1000）

L ＝ 96.00 ＝ 96.00 m

2.　既存フェンス撤去（H1800）

L ＝ 6.00 ＝ 6.00 m

3.　廃材運搬処分

			参考重量 (kg/m)			
（フェンスH1000）		96.00	×	7.40	＝	710.40 kg
			参考重量 (kg/m)			
（フェンスH1800）		6.00	×	14.90	＝	89.40 kg
					＝	799.80 kg
					∴	0.80 t
（基礎ブロック）	1個当り体積	0.18 × 0.18 × 0.45			＝	0.01 m^3
	全数当り体積	0.01	×	103.00	＝	1.03 m^3
		1.03	×	2.35	＝	2.42 t
（廃材運搬量）		0.80	＋	2.42	＝	3.22 t

計　算　調　書

工　種	グラウンド・コート柵工	種　別	金網フェンス設置工
（ レベル2 ）		（ レベル3 ）	

■ 別紙 数量計算書 参照

1.　メッシュフェンス（H1000）

L =　102.00　　=　102.00　m

2.　片開き門扉（H1000×W1000

N =　2.00　　=　2.00　基