

令和 8 年度 仕 様 書

工 事 名	町道31号線側溝整備工事
工事箇所	秩父郡小鹿野町下小鹿野地内
工 事 大 要	工事延長 L=50m 幅 員 W=4.4m 道路土工 1式 構造物撤去工 1式 排水構造物工 L=105m

小 鹿 野 町

積 算 情 報 書	
工 事 名	令和 8 年度 町道31号線側溝整備工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度（令和08年5月以降）
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年07月01日付 公共
単 価 地 区	秩父(秩父県土整備)
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月以降適用
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共(令和08年07月更新)
備 考	

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
道路改良工事					K0001
道路土工	1	式			V300180
作業土工	1	式			W200014
床掘り 土砂 小規模	10	m3			P 1 号 SP210030-0001 53(Ⅱ-1-③-1)
埋戻し 小規模 土砂	5	m3			P 2 号 SP210410-0001 65(Ⅱ-1-③-13)
埋戻し 小規模、粒調碎石M-30	2	m3			E 1 号 I0006
残土処理工	1	式			W201006
土砂等運搬 残土捨場内の整地を含む	7	m3			E 2 号 I0007
構造物撤去工	1	式			V100650 処:
構造物撤去工	1	式			W108066 処:
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 3 号 SP430510-0001 193(Ⅳ-3-③-1)
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	180	m2			P 4 号 SP430310-0001 189(Ⅳ-3-②-1)
殻運搬処分 As廃材	9	m3			E 3 号 I0008 処:
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	4	m3			代 1 号 S824010-0001 26(Ⅵ-1-④-1)
殻運搬処分 Co廃材 (有筋)	4	m3			E 4 号 I0001 処:
排水構造物工	1	式			V500010
側溝工	1	式			W208012
L形側溝 250B、標準型	88	m			E 5 号 I0003
L形側溝 250B、乗入型	13	m			E 6 号 I0004

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
L形側溝 250B、切下げ	2	m			E 7 号 I0005
集水樹工	1	式			W202048
L形集水樹 縁塊のみ	2	基			E 8 号 I0002
直接工事費計					P0000001
共通仮設費計	1	式			H03701
共通仮設費(率化)	1	式			H00803
共通仮設費率分	1	式			Q00910
純工事費	1	式			H00600
現場管理費	1	式			Q00601
工事原価	1	式			H00500
一般管理費等	1	式			Q00501
工事価格	1	式			金銭的保証を必要としない H00400
消費税等相当額	1	式			Q00401
合計					Q00402

町道31号線側溝整備工事

10006

第 1 号 E 代価

埋戻し 小規模、粒調碎石M-30

100 m³ 当り

[illegible]

小鹿野町

町道31号線側溝整備工事

10007

第 2 号 E 代価

土砂等運搬 残土捨場内の整地を含む

100 m3 当り

[illegible]

町道31号線側溝整備工事

10008

第 3 号 E 代価

殻運搬処分 As廃材

(, 処:)

100 m3 当り

[illegible]

町道31号線側溝整備工事

10001

第 4 号 E 代価

殼運搬処分 Co廃材 (有筋)

(, 処:)

100 m3 当り

[illegible]

小鹿野町

町道31号線側溝整備工事

10003

第 5 号 E 代価

L形側溝 250B、標準型

10 m 当り

[illegible]

小鹿野町

町道31号線側溝整備工事

10004

第 6 号 E 代価

L形側溝 250B、乗入型

10 m 当り

[illegible]

町道31号線側溝整備工事

10005

第 7 号 E 代価

L形側溝 250B、切下げ

10 m 当り

[illegible]

小鹿野町

町道31号線側溝整備工事

10002

第 8 号 E 代価

L形集水桝 縁塊のみ

10 基 当 り

[illegible]

[illegible]

町道31号線側溝整備工事

第 2 号 施工パッケージ 埋戻し 小規模 (土砂 ,) (65(Ⅱ-1-③)-13) ,) 1 m3 当り							SP210410-0001
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3)						TM502003121 機械経費 P2-12	
タンパ及びランマ 60～80kg						TM10800612 機械経費 P2-71	
【労務】							
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
運転手(特殊)						TR0114 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
【材料】							
★軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油						TZ006702002 土木単価 P106	
★ガソリン ﾚｷﾞｭｰ- ｽﾀﾝﾄﾞ 価格						TZ006704001 土木単価 P106	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模) [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 土質 土砂			

第 3 号 施工パッケージ

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

(193(IV-3-③-1) ,)

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型						TM21001222 機械経費 P2-85
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正
その他(労務)						
【材料】						
★コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ						TZ006540009 土木単価 P107
★ガソリン レギュラー スタンド 価格						TZ006704001 土木単価 P106
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下		

[illegible]

[illegible]

第 9 号 施工パッケージ プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個)据付 250B(450×155×600) (基礎碎石有り ,) (246(Ⅱ-2-⑩-1) ,)							SP222710-0005
							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
バックホウ クレーン機能付き 排対型:2014規制 加圧型 山積0.5m3(平0.4m3)2.9t吊 超低騒音						TMG02005821 機械経費 P2-12	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
運転手(特殊)						TR0114 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
★鉄筋コンクリートL形 250B 450×155×600 受台1個含む						TZ002304001 土木単価 P35	
★軽油 パトロール給油						TZ006702002 土木単価 P106	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付				[J2] = 1 基礎碎石の有無 有り			
[J3] = 4 L形側溝の種類 250B(450×155×600)				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用			

第 11 号 施工パッケージ プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個)据付 L形側溝各種 (基礎碎石有り ,) (246(Ⅱ-2-⑩-1) ,)							SP222710-0006
							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
バックホウ クレーン機能付き 排対型:2014規制 クロー型 山積0.5m3(平0.4m3)2.9t吊 超低騒音						TMG02005821 機械経費 P2-12	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
運転手(特殊)						TR0114 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
鉄筋コンクリートL形 250B、乗入型 見積						L0001	
★軽油 パトロール給油						TZ006702002 土木単価 P106	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付				[J2] = 1 基礎碎石の有無 有り			
[J3] = 10 L形側溝の種類 L形側溝各種				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用			

第 12 号 施工パッケージ				プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個)据付 L形側溝各種 (基礎碎石有り ,) (246(Ⅱ-2-⑩-1) ,)			SP222710-0007
				1 m 当り			
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
バックホウ クレーン機能付き 排対型:2014規制 クロー型 山積0.5m3(平0.4m3)2.9t吊 超低騒音						TMG02005821 機械経費 P2-12	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
運転手(特殊)						TR0114 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
鉄筋コンクリートL形 250B、切下げ左右 見積						L0002	
★軽油 パトロール給油						TZ006702002 土木単価 P106	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付				[J2] = 1 基礎碎石の有無 有り			
[J3] = 10 L形側溝の種類 L形側溝各種				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用			

第 13 号 施工パッケージ プレキャスト集水桝 据付 50kg以上80kg以下 (基礎碎石無し ,) (246(Ⅱ-2-⑩-1) ,)							SP222800-0002
							1 基 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
★バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊						TL001010008 土木単価 P125	
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)						TR0114 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
★軽油						TZ006702002 土木単価 P106	
パトロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付				[J2] = 1 製品質量(kg/基) 50kg以上80kg以下			
[J3] = 2 基礎碎石の有無 無し				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用			

ローカルマスター一覧表

[illegible]

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【 週休2日補正 】	完全週休2日(土日)補正
【工区名称：道路改良工事】	
[共通設定]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	補正無し
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない
工事価格端数調整	千円止め
現場環境改善費計上区分	計上しない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
施工地域補正の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
施工地域補正の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n) (%)	0

諸 経 費 設 定 情 報

[illegible]