

令和 8 年度 仕 様 書

工 事 名	長若住宅用地宅地造成工事
工事箇所	秩父郡小鹿野町般若地内
工 事 大 要	開発面積 A=3868.66㎡ 道路土工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 L=187m 舗装工 A=528㎡ 安全施設工 1式 構造物撤去工 1式 附帯工 1式 仮設工 1式

積算情報書	
工 事 名	令和 8 年度 長若住宅用地宅地造成工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度（令和08年5月以降）
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年08月01日付 公共
単 価 地 区	秩父(秩父県土整備)
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月以降適用
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共(令和08年07月更新)
備 考	

長若住宅用地宅地造成工事

[illegible]

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
道路改良工事	1	式			K0002
道路土工	1	式			V300180
掘削工	1	式			W104010
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	130	m3			P 1 号 SP210100-0001 5(Ⅱ-1-②-1)
作業土工	1	式			W200014
床掘り 土砂 標準 土留無し 障害無し	180	m3			P 2 号 SP210030-0001 53(Ⅱ-1-③-1)
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	100	m3			P 3 号 SP210410-0001 65(Ⅱ-1-③-13)
盛土工	1	式			W604008
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	540	m3			P 4 号 SP210520-0001 5(Ⅱ-1-②-1)
土砂運搬工	1	式			W201006
不足土運搬 町残土置場から搬出	330	m3			E 1 号 I0001
擁壁工	1	式			V700040
場所打擁壁工	1	式			W501022
重力式擁壁 H=800	10	m			E 2 号 I0002
重力式擁壁 H=1000	19	m			E 3 号 I0003
重力式擁壁 H=1300	5	m			E 4 号 I0004
土留工	1	式			W309052
土留コンクリート A型	1	箇所			E 5 号 I0005
土留コンクリート B型	176	m			E 6 号 I0006

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土留コンクリート C型	62	m			E 7 号 I0007
場所打コンクリート工	1	式			W501020
コンクリート叩き t=100	62	m			E 8 号 I0008
地先境界工	1	式			W102016
地先境界ブロック 設置 C種 (150×150×600) 均し基礎コンクリート不要 再生クラッシュラン RC-40	3	m			P 5 号 SP422520-0001 144 (IV-2-③-1)
排水構造物工	1	式			V500010
側溝工	1	式			W208012
車道用側溝 300×300	182	m			E 9 号 I0009
暗渠工	1	式			W000038
横断ボックス 450×210	5	m			E 10 号 I0010
集水樹工	1	式			W202048
集水樹 A型	1	基			E 11 号 I0011
集水樹 B型	1	基			E 12 号 I0012
雨水汚水処理水合流樹 300×400	10	基			E 13 号 I0013
舗装工	1	式			V500310
町道車道舗装工	1	式			W000022
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 密粒度アスコン (13) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	497	m2			P 6 号 SP410260-0001 28 (IV-1-②-1)
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30	497	m2			P 7 号 SP410040-0001 1 (IV-1-①-1)
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚120mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	497	m2			P 8 号 SP410030-0001 1 (IV-1-①-1)

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
県道車道舗装工	1	式			W000022
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 密粒度アスコン(13) 平均幅員3.0m超 タックコート 締固密度2.35	25	m2			P 9 号 SP410260-0002 28(Ⅳ-1-②-1)
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 粗粒度アスコン(20) 平均幅員3.0m超 フライムコート 締固密度2.35	25	m2			P 10 号 SP410240-0002 28(Ⅳ-1-②-1)
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚300mm 2層施工 粒度調整碎石 M-40	22	m2			P 11 号 SP410040-0002 1(Ⅳ-1-①-1)
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚340mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40	32	m2			P 12 号 SP410030-0002 1(Ⅳ-1-①-1)
県道歩道舗装工	1	式			W000022
表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 細粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m以上 フライムコート 締固密度2.15	7	m2			P 13 号 SP410261-0001 28(Ⅳ-1-②-1)
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40	7	m2			P 14 号 SP410031-0001 1(Ⅳ-1-①-1)
安全施設工	1	式			V300190
区画線工	1	式			W104004
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	199	m			代 1 号 S821210-0001 2(VI-1-①-1)
区画線設置 溶融式手動 破線 30cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	4	m			代 2 号 S821210-0002 2(VI-1-①-1)
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	9	m			代 3 号 S821210-0003 2(VI-1-①-1)
区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	2	m			代 4 号 S821210-0004 2(VI-1-①-1)
区画線設置 溶融式手動 ゼブラ 45cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	7	m			代 5 号 S821210-0005 2(VI-1-①-1)
歩車道境界工	1	式			W102016
歩車道境界ブロック A型	5	m			E 14 号 I0014
歩車道境界ブロック B型	6	m			E 15 号 I0015
構造物撤去工	1	式			V100650 処:

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
構造物取壊し工	1	式			W108070
ネットフェンス撤去	7	m			処： E 16 号 I0016
防球ネット撤去 A型	1	式			E 17 号 I0017
防球ネット撤去 B型	1	式			処： E 18 号 I0018
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	1	m3			代 6 号 S824010-0001 26(VI-1-④-1)
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	14	m3			代 7 号 S824010-0002 26(VI-1-④-1)
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	25	m			P 15 号 SP430510-0001 193(IV-3-③-1)
舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	5	m2			P 16 号 SP430310-0001 189(IV-3-②-1)
舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	21	m2			P 16 号 SP430310-0001 189(IV-3-②-1)
殻運搬処分 As廃材	1	m3			E 19 号 I0019
殻運搬処分 Co廃材（有筋）	1	m3			処： E 20 号 I0020
殻運搬処分 Co廃材（無筋）	14	m3			E 21 号 I0021
処： 附帯工	1	式			V500170
付属施設工	1	式			W309024
道路反射鏡 φ800、土工を含む	1	基			E 22 号 I0023
仮設工	1	式			V100050
安全費	1	式			W000042
交通誘導警備員	1	式			E 23 号 I0022
直接工事費計					P0000001

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
共通仮設費計	1	式			H03701
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802
準備費	1	式			H20002
支障木伐採	1	式			処： E 24 号 I0024
巨石移設	1	式			処： E 25 号 I0025
共通仮設費(率化)	1	式			H00803
共通仮設費率分	1	式			Q00910
純工事費	1	式			H00600
現場管理費	1	式			Q00601
工事原価	1	式			H00500
一般管理費等	1	式			Q00501
工事価格	1	式			金銭的保証を必要とする H00400
消費税等相当額	1	式			Q00401
合計					Q00402

長若住宅用地宅地造成工事

T0001

第 1 号 E 代価

不足土運搬 町残土置場から搬出

100 m3 当り

[illegible]

小鹿野町

長若住宅用地宅地造成工事

I0002

第 2 号 E 代価

重力式擁壁 H=800

10 m 当り

[illegible]

小鹿野町

長若住宅用地宅地造成工事

I0003

第 3 号 E 代価

重力式擁壁 H=1000

10 m 当り

[illegible]

小鹿野町

長若住宅用地宅地造成工事

I0005

第 5 号 E 代価

土留コンクリート A型

1 箇所 当り

[illegible]

小鹿野町

長若住宅用地宅地造成工事

T0006

第 6 号 E 代価

土留コンクリート B型

10 m 当り

[illegible]

小鹿野町

長若住宅用地宅地造成工事

10007

第 7 号 E 代価

土留コンクリート C型

10 m 当り

[illegible]

小鹿野町

長若住宅用地宅地造成工事

T0008

第 8 号 E 代価

コンクリート叩き t=100

10 m 当り

[illegible]

小鹿野町

長若住宅用地宅地造成工事

T0009

第 9 号 E 代価

車道用側溝 300×300

10 m 当り

[illegible]

小鹿野町

長若住宅用地宅地造成工事

I0011

第 11 号 E 代価

集水枋 A型

1 基 当 り

[illegible]

小鹿野町

第 13 号 E代価						I0013
雨水汚水処理水合流桝 300×400						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
プレキャスト集水桝 据付 50kg以上80kg以下 基礎砕石無し	1	基			P 31 号 SP222800-0001 246(Ⅱ-2-⑩-1)	
塩ビ桝 300×400、400H 物価資料	1	基			L0003	
桝蓋 レジコン蓋 物価資料	1	枚			L0004	
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm	1	m			P 32 号 SP222770-0002 246(Ⅱ-2-⑩-1)	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(20)高 一般養生	0.01	m3			P 29 号 SP240010-0002 629(Ⅱ-4-①-1)	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.18	m2			P 23 号 SP240210-0001 643(Ⅱ-4-②-1)	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	1	孔			P 33 号 SP224410-0001 366(Ⅱ-2-⑮-1)	
★砂 再生	0.12	m3			TZ002152001 土木単価 P3	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

第 14 号 E 代価

歩車道境界ブロック A型

10 m 当り

[illegible]

長若住宅用地宅地造成工事

T0015

第 15 号 E 代価

歩車道境界ブロック B型

10 m 当り

[illegible]

小鹿野町

第 17 号 E代価						I0017
防球ネット撤去 A型						
(,処:)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	6.72	m3			代 7 号 S824010-0002 26(VI-1-④-1)	
穀運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 8.0km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	6.72	m3			P 38 号 SP227010-0003 460(II-2-25-1)	
廃材持込料 Co廃材[無筋] 秩父県土整備事務所	16.8	t			TZA17010003 土木単価 P135 処:	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t	0.56	t			P 36 号 SP010420-0001 49(I-2-③-1)	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t DID区間無 運搬距離8.5km以下	0.56	t			P 37 号 SP010410-0001 49(I-2-③-1)	
廃プラスチック処分費 物価資料	0.03	m3			L0009 処:	
★スクラップ ペ`-H4	0.53	t			TZA12020003 土木単価 P70	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

第 18 号 E代価						I0018
防球ネット撤去 B型						
(, 処:)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式(基礎含む) 施工規模5基以上 時間制約無 夜間作業無	19	基			代 15 号 S812190-0001 169(VI-2-⑧-1)	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t	5.89	t			P 36 号 SP010420-0001 49(I-2-③-1)	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t DID区間無 運搬距離8.5km以下	5.89	t			P 37 号 SP010410-0001 49(I-2-③-1)	
★スクラップ ペレ-H1	5.7	t			TZ006730001 土木単価 P70	
廃プラスチック処分費					L0009	
物価資料	0.02	m3			処:	
★スクラップ ペレ-H4	0.17	t			TZA12020003 土木単価 P70	
穀運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 8.0km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	0.27	m3			P 38 号 SP227010-0003 460(II-2-25-1)	
廃材持込料 Co廃材[無筋] 秩父県土整備事務所	0.63	t			TZA17010003 土木単価 P135 処:	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

長若住宅用地宅地造成工事

T0019

第 19 号 E 代価

殼運搬処分 As廃材

(, 処:)

100 m3 当り

[illegible]

小鹿野町

長若住宅用地宅地造成工事

I0022

第 23 号 E 代価

交通誘導警備員

1 式 当り

[illegible]

小鹿野町

第 24 号 E代価						I0024
支障木伐採						
(,処:)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
枯損木処理 チェーンソー伐採 幹周90cm以上120cm未満 準用	4	本			代 17 号 SQ133-0001 783(V-1-②-12)	
枯損木処理 チェーンソー伐採 幹周60cm以上90cm未満 準用	7	本			代 18 号 SQ133-0002 783(V-1-②-12)	
枯損木処理 チェーンソー伐採 幹周30cm以上60cm未満 準用	5	本			代 19 号 SQ133-0003 783(V-1-②-12)	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t	10.09	t			P 36 号 SP010420-0001 49(I-2-③-1)	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t DID区間無 運搬距離14.0km以下	10.09	t			P 43 号 SP010410-0002 49(I-2-③-1)	
伐採木処分費 径30cm未満 見積	1,640	kg			L0007 処:	
伐採木処分費 径30cm以上 見積	1,650	kg			L0008 処:	
根株処分費 見積	6,800	kg			L0010 処:	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

長若住宅用地宅地造成工事

I0025

第 25 号 E 代価

巨石移設

1 式 当り

[illegible]

小鹿野町

[illegible]

[illegible]

[illegible]

長若住宅用地宅地造成工事

S824010-0001

第 6 号 代価表

構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工

(昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要)

(26 (VI-1-④)-1) ,)

1 m3 当り

[illegible]

[illegible]

[illegible]

長若住宅用地宅地造成工事

S810770-0001

第 14 号 代価表

防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込 ヒーム・パネル式

(支柱間隔2m ,)

(74(VI-2-③)-18) ,)

1 m 当り

[illegible]

長若住宅用地宅地造成工事

[illegible]

長若住宅用地宅地造成工事

S010210-0001

第 16 号 代価表

交通誘導警備員 B

(861(Ⅱ-5-21-1) ,) 1 人日 当り

[illegible]

長若住宅用地宅地造成工事

SQ134-0001

第 20 号 代価表

チェンソー運転(80cc)

(783 (V-1-②-12)

;

)

I

目 当 り

[illegible]

長若住宅用地宅地造成工事

[illegible]

[illegible]

第 3 号 施工パッケージ							埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満		SP210410-0001	
									1 m3 当り	
(65(Ⅱ-1-③-13) ,)										
名 称 ・ 規 格			金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準		
【機械】										
★バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)								TL001010007 土木単価 P125		
★振動ローラ(舗装用)〔ハンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t								TL001070001 土木単価 P123		
★タンパ及びランマ 質量 60～80kg								TL001180001 土木単価 P128		
【労務】										
普通作業員								TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正		
特殊作業員								TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正		
運転手(特殊)								TR0114 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正		
【材料】										
★軽油 バートル給油								TZ006702002 土木単価 P106		
★ガソリン レギュラー スタント価格								TZ006704001 土木単価 P106		
【端数調整】										
[条件] [J1] = 3 施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満						[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				

[illegible]

長若住宅用地宅地造成工事

第 5 号 施工パッケージ 地先境界ブロック 設置 C種(150×150×600) (均し基礎コンクリート不要 ,再生クラッシャー RC-40) (144(IV-2-③-1) ,)							SP422520-0001
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
★バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)						TL001010007 土木単価 P125	
【労務】							
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
運転手(特殊)						TR0114 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
★地先境界ブロック 150×150×600(C) 受台1個含む						TZ002354003 土木単価 P36	
★再生クラッシャーラン RC-40						TZ002122003 土木単価 P5	
★軽油 ハートル給油						TZ006702002 土木単価 P106	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置				[J2] = 3 ブロック規格 C種(150×150×600)			
[J4] = 2 基礎砕石規格 再生クラッシャー RC-40				[N1] = 8 均し基礎コンクリート規格 無し			

長若住宅用地宅地造成工事

第 6 号 施工パッケージ							SP410260-0001
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35) (28(IV-1-②-1) ,)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
★アスファルトフィニッシャー [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m						TL001210002 土木単価 P124	
★タイヤローラ[普通型] 運転質量 13～14t						TL001060004 土木単価 P123	
★ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t						TL001050002 土木単価 P124	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
運転手(特殊)						TR0114 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
★アスファルト混合物 密粒度アスコン(13)						TZ004100004 土木単価 P46	
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						TZ004130002 土木単価 P49	
★軽油 ハートル給油						TZ006702002 土木単価 P106	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 4 平均幅員 3.0m超			
[A1] = 2 材料 密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3			

長若住宅用地宅地造成工事

第 7 号 施工パッケージ 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (粒度調整碎石 M-30 ,) (1 (IV-1-①-1) ,)							SP410040-0001
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 幅3.1m						TME0700022 機械経費 P2-66	
★ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t						TL001050002 土木単価 P124	
★タイヤローラ[普通型] 運転質量 13～14t						TL001060004 土木単価 P123	
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)						TR0114 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
★粒度調整碎石 M-30						TZ002124002 土木単価 P5	
★軽油 パトロール給油						TZ006702002 土木単価 P106	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 10 材料 粒度調整碎石 M-30				[J4] = 100.000 mm 全仕上り厚			
[J5] = 1 施工区分 1層施工				[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用			

第 8 号 施工パッケージ 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚120mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,) (1 (IV-1-①-1) ,)							SP410030-0001
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	1 m2 当り
【機械】							
モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 幅3.1m						TME0700022 機械経費 P2-66	
★ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t						TL001050002 土木単価 P124	
★タイヤローラ[普通型] 運転質量 13～14t						TL001060004 土木単価 P123	
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)						TR0114 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
★再生クラッシャーラン RC-40						TZ002122003 土木単価 P5	
★軽油 パトロール給油						TZ006702002 土木単価 P106	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 120.000 mm 全仕上り厚				[J2] = 1 施工区分 1層施工			
[J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用			

第 9 号 施工パッケージ 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 ,タックコート 締固密度2.35) (28(IV-1-②-1) ,)							SP410260-0002
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
★アスファルトフィニッシャー [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m						TL001210002 土木単価 P124	
★タイヤローラ[普通型] 運転質量 13～14t						TL001060004 土木単価 P123	
★ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t						TL001050002 土木単価 P124	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
運転手(特殊)						TR0114 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
★アスファルト混合物 密粒度アスコン(13)						TZ004100004 土木単価 P46	
★アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用						TZ004130003 土木単価 P49	
★軽油 ハートル給油						TZ006702002 土木単価 P106	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 4 平均幅員 3.0m超			
[A1] = 2 材料 密粒度アスコン(13)				[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート		PK-4	
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用							

第 10 号 施工パッケージ 基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 粗粒度アスコン(20) (平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35) (28(IV-1-②-1) ,) SP410240-0002 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
★アスファルトフィニッシャー [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m						TL001210002 土木単価 P124
★タイヤローラ[普通型] 運転質量 13～14t						TL001060004 土木単価 P123
★ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t						TL001050002 土木単価 P124
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正
運転手(特殊)						TR0114 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正
その他(労務)						
【材料】						
★アスファルト混合物 粗粒度アスコン(20)						TZ004100002 土木単価 P46
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						TZ004130002 土木単価 P49
★軽油 ハートロール給油						TZ006702002 土木単価 P106
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 4 平均幅員 3.0m超		
[A1] = 9 材料 粗粒度アスコン(20) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3		

長若住宅用地宅地造成工事

第 11 号 施工パッケージ 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚300mm 2層施工 (粒度調整碎石 M-40 ,) (1 (IV-1-①-1) ,)							SP410040-0002
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 幅3.1m						TME0700022 機械経費 P2-66	
★ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t						TL001050002 土木単価 P124	
★タイヤローラ[普通型] 運転質量 13～14t						TL001060004 土木単価 P123	
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)						TR0114 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
★粒度調整碎石 M-40						TZ002124003 土木単価 P5	
★軽油 パトロール給油						TZ006702002 土木単価 P106	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 11 材料 粒度調整碎石 M-40				[J4] = 300.000 mm 全仕上り厚			
[J5] = 2 施工区分 2層施工				[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用			

第 12 号 施工パッケージ 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚340mm 2層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,) (1 (IV-1-①-1) ,)							SP410030-0002
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 幅3.1m						TME0700022 機械経費 P2-66	
★ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t						TL001050002 土木単価 P124	
★タイヤローラ[普通型] 運転質量 13～14t						TL001060004 土木単価 P123	
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)						TR0114 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
★再生クラッシャーラン RC-40						TZ002122003 土木単価 P5	
★軽油 パトロール給油						TZ006702002 土木単価 P106	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 340.000 mm 全仕上り厚				[J2] = 2 施工区分 2層施工			
[J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用			

長若住宅用地宅地造成工事

第 13 号 施工パッケージ 表層(歩道部) 1層当り仕上厚30mm 細粒度アスコン(13) (平均幅員1.4m以上 , プライムコート 締固密度2.15) (28(IV-1-②-1) ,)							SP410261-0001
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
アスファルトフィニッシャ クローラ型 舗装幅1.4～3.0m						TM11000012 機械経費 P2-76	
★振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量 3～4t						TL001070011 土木単価 P123	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
運転手(特殊)						TR0114 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
★アスファルト混合物 細粒度アスコン(13)						TZ004100005 土木単価 P46	
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						TZ004130002 土木単価 P49	
★軽油 パトロール給油						TZ006702002 土木単価 P106	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上			
[A1] = 13 材料 細粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3			

長若住宅用地宅地造成工事

第 14 号 施工パッケージ 下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-40 ,) (1 (IV-1-①-1) ,)							SP410031-0001
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
小型バックホ 後方超小旋回型 排対型:3次基準 クローラ型 山積0.09m3(平積0.07m3) 超低騒音型						TM802006421 機械経費 P2-8	
★振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量 3～4t						TL001070011 土木単価 P123	
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)						TR0114 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
★再生クラッシャーラン RC-40						TZ002122003 土木単価 P5	
★軽油 バトロール給油						TZ006702002 土木単価 P106	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚				[J2] = 1 施工区分 1層施工			
[J3] = 6 材料 再生クラッシャー RC-40				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用			

第 15 号 施工パッケージ							舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下		SP430510-0001	
									1 m 当り	
(193(Ⅳ-3-③-1) ,)										
名 称 ・ 規 格			金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準		
【機械】										
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型								TM21001222 機械経費 P2-85		
その他(機械)										
【労務】										
特殊作業員								TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正		
土木一般世話役								TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正		
普通作業員								TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正		
その他(労務)										
【材料】										
★コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ								TZ006540009 土木単価 P107		
★ガソリン レギュラー スタント価格								TZ006704001 土木単価 P106		
その他(材料)										
【端数調整】										
[条件]										
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版						[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用										

[illegible]

長若住宅用地宅地造成工事

第 18 号 施工パッケージ 小型擁壁 0.8m以上1.0m以下 基礎砕石有り 一般・特殊養生(練炭) (18-8-25(20)高60% , 均しコンクリート無し) (188(Ⅱ-2-⑤-1) ,)							SP226311-0001
							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
バックホウ 後方超小旋回型 排対:2014規制 クローラ型 クレーン付 山0.45m3(平0.35)2.9t 超低						TMG02006721 機械経費 P2-14	
その他(機械)							
【労務】							
型枠工						TR0133 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
★生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】						TZ002012001 土木単価 P27	
★軽油 ペトロール給油						TZ006702002 土木単価 P106	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 擁壁平均高さ 0.8m以上1.0m以下						[N1] = 28 コンクリート規格 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下	
[J3] = 2 基礎砕石の有無 有り						[J4] = 1 均しコンクリートの有無 無し	
[J5] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)						[N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし	
[N4] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

第 19 号 施工パッケージ 裏込砕石 再生クラッシャーラン40～0							SP221120-0001
(125(Ⅱ-2-②-1) ,)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
★バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)						TL001010007 土木単価 P125	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
運転手(特殊)						TR0114 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
★再生クラッシャーラン RC-40						TZ002122003 土木単価 P5	
★軽油 ハートル給油						TZ006702002 土木単価 P106	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 8 砕石の種類 再生クラッシャーラン40～0				[J2] = 1 費用の内訳 全ての費用			

長若住宅用地宅地造成工事

第 20 号 施工パッケージ 重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石有り 均しコンクリート無し (18-8-25 (20) 高60% ,延長無し) (188 (Ⅱ-2-⑤-1) ,)							SP226320-0001
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構 成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
バックホウ 後方超小旋回型 排対:2014規制 クローラ型 クレーン付 山0.45m3(平0.35)2.9t 超低						TMG02006721 機械経費 P2-14	
その他(機械)							
【労務】							
型枠工						TR0133 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
★生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉 【60%以下】						TZ002012001 土木単価 P27	
★軽油 パトロール給油						TZ006702002 土木単価 P106	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 擁壁平均高さ 1.0mを超え2.0m未満						[N1] = 28 コンクリート規格 18-8-25 (20) 高炉 W/C60%以下	
[J3] = 2 基礎碎石の有無 有り						[J4] = 1 均しコンクリートの有無 無し	
[J5] = 1 養生工の種類 一般養生						[J6] = 1 圧送管延長距離区分 延長無し	
[N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし						[N4] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし	

第 21 号 施工パッケージ 小型擁壁 0.6m以上0.8m未満 基礎砕石有り 一般・特殊養生(練炭) (18-8-25(20)高60% , 均しコンクリート無し) (188(Ⅱ-2-⑤-1) ,)							SP226311-0002
							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
バックホウ 後方超小旋回型 排対:2014規制 クローラ型 クレーン付 山0.45m3(平0.35)2.9t 超低						TMG02006721 機械経費 P2-14	
その他(機械)							
【労務】							
型枠工						TR0133 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
★生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】						TZ002012001 土木単価 P27	
★軽油 ペトロール給油						TZ006702002 土木単価 P106	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 擁壁平均高さ 0.6m以上0.8m未満						[N1] = 28 コンクリート規格 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下	
[J3] = 2 基礎砕石の有無 有り						[J4] = 1 均しコンクリートの有無 無し	
[J5] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)						[N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし	
[N4] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

長若住宅用地宅地造成工事

第 22 号 施工パッケージ コンクリート(場所打擁壁) 一般養生 (18-8-25(20)高60% ,延長無し) (208(Ⅱ-2-⑤)-21) ,)							SP226410-0001
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	1 m3 当り
【機械】							
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力 90～110m3/h						TM10900262 機械経費 P2-74	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
運転手(特殊)						TR0114 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
★生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】						TZ002012001 土木単価 P27	
★軽油 ペトロール給油						TZ006702002 土木単価 P106	
【端数調整】							
[条件] [N1] = 28 生コンクリート規格 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下						[J2] = 1 養生工の種類 一般養生	
[J3] = 1 圧送管延長距離区分 延長無し						[N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし	
[N4] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし							

長若住宅用地宅地造成工事

第 24 号 施工パッケージ 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 (再生クラッシャー40～0 ,) (125(Ⅱ-2-②-1) ,)							SP221110-0001
							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
★バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)						TL001010007 土木単価 P125	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
運転手(特殊)						TR0114 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
★再生クラッシャーラン RC-40						TZ002122003 土木単価 P5	
★軽油 パトロール給油						TZ006702002 土木単価 P106	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下				[J2] = 8 碎石の種類 再生クラッシャー40～0			
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用							

長若住宅用地宅地造成工事

SP224710-0001

第 25 号 施工パッケージ

目地板 30m²未滿 瀝青質目地板 t=20mm

1 m2 当り

(377(II-2-(18)-1) ,)

[illegible]

小鹿野町

第 29 号 施工パッケージ コンクリート 人力打設 小型構造物 (18-8-25(20)高 , 一般養生) (629(Ⅱ-4-①-1) ,)							SP240010-0002
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【労務】							
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
★生コンクリート 18-8-25(20) 高炉						TZA04220150 土木単価 P26	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物				[J9] = 3 打設工法 人力打設			
[N1] = 41 コンクリート規格 18-8-25(20) 高炉				[J5] = 2 養生工の種類 一般養生			
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し				[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用			
[N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし				[N4] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし			

第 30 号 施工パッケージ 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.24m3を超え0.26m3以下 (18-8-25(20)高60% , 一般・特殊養生(練炭)) (284(Ⅱ-2-⑩-39) ,)							SP222950-0001
							1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
★バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)						TL001010007 土木単価 P125	
【労務】							
型枠工						TR0133 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
★生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】						TZ002012001 土木単価 P27	
★軽油 バトロール給油						TZ006702002 土木単価 P106	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [N1] = 15 コンクリート規格 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下						[J2] = 3 1箇所当りコンクリート使用量 0.24m3を超え0.26m3以下	
[J4] = 2 コンクリート打設工法 人力打設						[J3] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)	
[N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし						[N4] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし	

第 31 号 施工パッケージ プレキャスト集水桝 据付 50kg以上80kg以下 (基礎碎石無し ,) (246(Ⅱ-2-⑩-1) ,)							SP222800-0001
							1 基 当り
名 称 ・ 規 格	金 額 構 成 比 (%)	金 額	構 成 比 (%)	基 準 地 区 単 価	積 算 地 区 単 価	明 細 単 価 番 号 基 準	
【機械】							
★バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付] 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊						TL001010008 土木単価 P125	
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)						TR0114 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
★軽油 バートル給油						TZ006702002 土木単価 P106	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付				[J2] = 1 製品質量(kg/基) 50kg以上80kg以下			
[J3] = 2 基礎碎石の有無 無し				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用			

長若住宅用地宅地造成工事

SP222770-0002

第 32 号 施工パッケージ

暗渠排水管 据付 直管 50~150mm

1 m 当り

(246 (II -2-⑩)-1) ,

[illegible]

小鹿野町

第 33 号 施工パッケージ コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満 (366(Ⅱ-2-⑮-1) ,)							SP224410-0001
							1 孔 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
★発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2KVA						TL001110001 土木単価 P127	
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38～40mm 1.1kW						TM12005382 機械経費 P2-115	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
★ガソリン レギュラー スタント価格						TZ006704001 土木単価 P106	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 削孔深さ 30mm以上200mm未満							

長若住宅用地宅地造成工事

第 34 号 施工パッケージ 歩車道境界ブロック 設置 養生工有 各種(600mm以下、50kg未満) (18-8-25(20)高 , 砕石(各種) 養生工有) (144(IV-2-③-1) ,)							SP422510-0001
							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
★バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)						TL001010007 土木単価 P125	
【労務】							
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
型枠工						TR0133 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
その他(労務)							
【材料】							
歩車道境界ブロック 両面 180×240×300×600(C) 受台1個含む						TZA04040046 土木単価 P36	
★生コンクリート 18-8-25(20) 高炉						TZA04220150 土木単価 P26	
★粒度調整砕石 M-40						TZ002124003 土木単価 P5	
★軽油 バートル給油						TZ006702002 土木単価 P106	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置						[J2] = 4 ブロック規格 各種(600mm以下、50kg未満)	
[J3] = 1.670 個 m当り歩車道境界ブロック使用量						[J4] = 3 基礎砕石規格 砕石(各種)	
[N1] = 4 均し基礎コンクリート規格 18-8-25(20) 高炉						[J6] = 2 養生工の有無 有り	
[N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし						[N4] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし	

長若住宅用地宅地造成工事

[illegible]

長若住宅用地宅地造成工事

SP010420-0001

第 36 号 施工パッケージ

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t

1 t 当り

(49(I -2-(3)-1) ,)

[illegible]

小鹿野町

長若住宅用地宅地造成工事

[illegible]

[illegible]

長若住宅用地宅地造成工事

第 42 号 施工パッケージ 埋戻し 小規模 (土砂 ,) (65(Ⅱ-1-③-13) ,)							SP210410-0002
							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)						TM502003121 機械経費 P2-12	
タンパ及びランマ 60～80kg						TM10800612 機械経費 P2-71	
【労務】							
普通作業員						TR0102 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
運転手(特殊)						TR0114 土木単価 P1 完全週休2日(土日)補正	
【材料】							
★軽油 パトロール給油						TZ006702002 土木単価 P106	
★ガソリン レギュラー スタント価格						TZ006704001 土木単価 P106	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				[J2] = 1 土質 土砂			
[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用							

長若住宅用地宅地造成工事

[illegible]

[illegible]

ローカルマスター一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
小型ボックスカルバート 450×210 見積		本			L0001
グレーチング（ますぶた） 606×610×50、T-25、細目 物価資料		組			L0002
塩ビ柵 300×400、400H 物価資料		基			L0003
柵蓋 レジコン蓋 物価資料		枚			L0004
鏡体設置 φ800 物価資料		基			L0005
支柱・基礎設置 76.3×3.2×4000 物価資料		基			L0006
伐採木処分費 径30cm未満 見積		kg			L0007
伐採木処分費 径30cm以上 見積		kg			L0008
廃プラスチック処分費 物価資料		m3			L0009
根株処分費 見積		kg			L0010

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【 週休2日補正 】	完全週休2日(土日)補正
【工区名称：道路改良工事】	
[共通設定]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
工事価格端数調整	千円止め
現場環境改善費計上区分	計上しない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
施工地域補正の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
施工地域補正の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n) (%)	0

諸 経 費 設 定 情 報

[illegible]