

積 算 参 考 資 料

工 事 名：長若住宅用地宅地造成工事

工事箇所：秩父郡小鹿野町般若地内

この「積算参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、小鹿野町建設工事請負契約約款第1条にいう設計図書ではない。したがって「積算参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任において定めるものとする。

なお、この「積算参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。

小鹿野町

数量総括表

工事区分 (LEVEL1)	工 種 (LEVEL2)	種 別 (LEVEL3)	細 別 (LEVEL4)	規 格 (LEVEL5)	単位	数値	設計 数量	積算 数量	日数・ 人数等	摘 要
道路改良	道路土工	掘削工	掘削		m ³	10	126.3	130		
		作業土工	床掘		m ³	10	179.5	180		
			埋戻し		m ³	10	96.9	100		
		盛土工	路床盛土		m ³	10	539.6	540		
		土砂運搬工	不足土運搬	町残土置場から搬入	m ³	10	330.8	330		
	擁壁工	場所打ち擁壁工	重力式擁壁	H=800	m	1	10.0	10		
				H=1000	m	1	19.1	19		
				H=1300	m	1	5.4	5		
		土留工	土留コンクリート	A型	箇所	1	1.0	1		
				B型	m	1	176.2	176		
				C型	m	1	62.2	62		
		コンクリート工	コンクリート叩き	t=100	m	1	61.8	62		
		地先境界工	地先境界ブロック	150×150	m	1	2.8	3		
	排水構造物工	側溝工	車道用側溝	300×300	m	1	181.9	182		
		暗渠工	横断ボックス	450×210	m	1	5.1	5		

		集水枡工	集水枡	A型	基	1	1.0	1		
			集水枡	B型	基	1	1.0	1		
			雨水汚水処理合流枡	300×400	基	1	10.0	10		
	舗装工	町道車道舗装工	表層	密粒度As t=5cm	m ²	1	496.6	497		
			上層路盤	粒調碎石M-30 t=10cm	m ²	1	496.6	497		
			下層路盤	再生切込碎石RC-40	m ²	1	496.6	497		
		県道車道舗装工	表層	密粒度As t=5cm	m ²	1	24.9	25		
			基層	粗粒度As t=5cm	m ²	1	24.9	25		
			上層路盤	粒調碎石M-40 t=30cm	m ²	1	21.9	22		
			下層路盤	再生切込碎石RC-40	m ²	1	31.6	32		
		県道歩道舗装工	表層	細粒度As t=3cm	m ²	1	6.9	7		
			路盤	再生切込碎石RC-40	m ²	1	6.9	7		
	安全施設工	区画線工	区画線	白、W=15cm	m	1	199.2	199		
			ドット線	白、W=30cm	m	1	4.0	4		
				白、W=15cm	m	1	8.9	9		
			クロス線	白、W=30cm	m	1	2.2	2		
			ゼブラ線	白、W=45cm	m	1	6.7	7		

		歩車道境界工	歩車道境界ブロック	A型	m	1	5.4	5		
				B型	m	1	6.4	6		
	構造物撤去工	構造物取壊し工	ネットフェンス撤去	N00付近	m	1	7.0	7		
			防球ネット撤去	A型、町道280号線	式	1	1.0	1		
				B型、グランド南側	式	1	1.0	1		
			コンクリート取壊し	有筋	m ³	1	1.1	1		
				無筋	m ³	1	13.9	14		
			As舗装版切断	t=15cm以下	m	1	25.2	25		
			As舗装版破砕	t=100	m ²	1	5.0	5		
				t=30	m ²	1	20.9	21		
			殻運搬処分	As廃材	m ³	1	1.1	1		
				Co廃材(有筋)	m ³	1	1.1	1		
				Co廃材(無筋)	m ³	1	13.9	14		
	附帯工	付属施設工	道路反射鏡	φ800	基	1	1.0	1		
	仮設工	安全費	交通誘導警備員	昼間	式	1	1.0	1	28人	参考
	共通仮設費積上分	準備費	支障木伐採		式	1	1.0	1		
			巨石移設		式	1	1.0	1		

工事名： 長若住宅用地宅地造成工事

1 積算参考単価

決定方法:平均値を参考に採用

単位：円

[illegible]