

参 考 数 量 書

令和8年度

工 事 名	岩殿沢公衆トイレ新築工事		
工 事 箇 所	秩父郡小鹿野町飯田地内		
工 事 大 要	施設用途 公衆便所 工事種別 新築 構 造 木造 1階建て 延床面積 6. 2 2 m 2 建築面積 8. 0 5 m 2 建築工事（外構工事含む） 1 式 電気設備工事 1 式 機械設備工事（合併浄化槽含む） 1 式 この参考数量書は、本工事の積算をする際の参考として提示するもので、仕様書ではありません。 入札の際には、設計図書に従い積算をしてください。 なお、この参考数量書への質問に関しましては回答できません。 ご了承願います。		



位置図

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
岩殿沢公衆トイレ新築工事						
【 建築工事 】						
	建築工事	1	式			
	外構工事	1	式			
【 電気設備工事 】		1	式			
【 機械設備工事 】		1	式			
直接工事費合計						
合 計						

名 称	摘 要	数 量	单 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費						
	積上共通仮設	1	式			
	共通仮設費（率）	1	式			
純工事費						
	現場管理費					
工事原価						
	一般管理費					
工事価格						
消費税	10%					
合計（税込み）						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費						
ガードフェンス	H1.8m	11.2	m			
交通誘導警備員B		3	人			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 建築工事						
1. 直接仮設工事		1.0	式			
2. 土工事		1.0	式			
3. コンクリート工事		1.0	式			
4. 型枠工事		1.0	式			
5. 鉄筋工事		1.0	式			
6. 防水工事		1.0	式			
7. 木工事		1.0	式			
8. 屋根工事		1.0	式			
9. 左官工事		1.0	式			
10. 建具工事		1.0	式			
次ページへ続く						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11. ガラス工事		1.0	式			
12. 塗装工事		1.0	式			
13. 内装工事		1.0	式			
14. 雑工事		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 直接仮設工事						
やりかた	木造平家建	8.1	m ²			
墨だし	木造平家建	8.1	m ²			
外部足場 (手すり先行方式)	桢組本足場 12m未満 (建桢 600*1,700)	55.4	m ²			
安全手すり		19.6	m			
内部足場	脚立 4m以下	8.0	m ²			
養生シート張	ネット状養生シート 防煙2類	55.4	m ²			
仮設材運搬	桢組本足場 12m未満 (建 桢 600*1,700)	55.4	m ²			
仮設材運搬	安全手すり	19.6	m			
仮設材運搬	脚立足場 4m未満	8.0	m ²			
仮設材運搬	ネット状養生シート 防災2類	55.4	m ²			
次ページへ続く						

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
養生	一般	8.0	m ²			
整理清掃 後片付け	一般	8.0	m ²			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2. 土工事						
根切り	つぼ・布堀・機械	6.0	m3			
床付け	つぼ・布堀・機械	8.1	m ²			
埋戻し	発生土	3.2	m3			
建設発生土運搬	指定場所運搬3km以下4t積	2.8	m ³			
防湿シート敷	ポリエチレンフィルム 厚さ0,15	8.1	m ²			
砂利地業	再生切込砕石	1.0	m3			
土工機械運搬	バックホー0.28m ³	1.0	往復			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3. コンクリート工事						
捨てコンクリート	FC18 S18	0.1	m3			
基礎コンクリート	FC21 S18	1.8	m3			
土間コンクリート	FC21 S18	3.3	m3			
打設手間	ポンプ圧送費共	1.0	式			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
4. 型枠工事						
普通型枠	基礎部	4.4	m ²			
打放し型枠	地上軸部 B種	37.8	m ²			
型枠運搬	4t車	42.2	m ²			
打継目地		11.1	m			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5. 鉄筋工事						
異形鉄筋	SD295A D10	234.0	k g			
〃	SD295A D13	31.8	k g			
鉄筋加工組立	RC、形状単純	256.0	k g			
鉄筋運搬	4t車	256.0	k g			
アンカーボルト	M12*450	17.0	本			
同上据付費		17.0	本			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6. 防水工事						
シーリング (ノンワーキング)	外部(目地部) 幅10 MS-2	15.0	m			
塗膜防水	ポリマーセメント系	7.2	m ²			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
7. 木工事						
木材類	構造材	1.0	式			別紙明細書1
木材類	造作材	1.0	式			別紙明細書2
金物類		1.0	式			別紙明細書4
大工手間		1.0	式			別紙明細書3
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8. 屋根工事						
金属板瓦棒葺	0. 4カラーGL鋼板・丸形キャップ カナメ フリーハットⅡ型同等品	12. 8	m ²			
下葺	アスファルトルーフィング940	12. 8	m ²			
棟包み	0. 4カラーGL鋼板	2. 9	m			
軒先唐草	0. 4カラーGL鋼板	5. 8	m			
けらば水切り	0.4カラーGL鋼板	8. 8	m			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9. 左官工事						
床:モルタル塗り	刷毛引仕上	1.3	m ²			
床:コンクリート直押え	刷毛引仕上	7.4	m ²			
基礎天端金ゴテ	外部	12.5	m			
外壁モルタル塗	厚10	15.6	m ²			
外壁しっくい塗	厚3	15.6	m ²			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10. 建具工事						
WD-1自動開閉式木製片引き框戸	1900×2000 上吊傾斜式 材工共	1.0	ヶ所			
AD-2アルミ片開きフラッシュ戸	600×2000 カラー	1.0	ヶ所			
AW-1アルミ横スベリ出窓	360×300 カラー	3.0	ヶ所			
網戸	360×300	3.0	ヶ所			
取付費		1.0	式			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11. ガラス工事						
Low-E複層ガラス	t=3+A6+ 3	0.3	m ²			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12. 塗装工事						
素地ごしらえ	木部	43.2	m ²			
素地ごしらえ	モルタル面	27.4	m ²			
素地ごしらえ	木部 細巾もの	66.0	m			
木材保護塗料塗	内部2回塗	43.2	m ²			
木材保護塗料塗	細巾物 内部2回塗	14.8	m			
木材保護塗料塗	細巾物 外部3回塗	51.2	m			
フッソ樹脂クリアー塗装	打放しコンクリート面	27.4	m ²			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13. 内外装工事						
壁:石膏ボード張り	厚9.5	2.0	m ²			
壁:メラミン化粧板張り	厚3 不燃	2.0	m ²			
壁:断熱材	高性能グラスウール厚105 16k	15.1	m ²			
天井:断熱材	高性能グラスウール厚155 16k	6.7	m ²			
床:塗床	ウレタン樹脂系防塵塗装	7.6	m ²			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14. 雑工事						
室名サイン取付	アクリル板厚5 150角 木枠 付 指定イラスト印刷 材工共	2.0	ヶ所			
館名板取付	杉板厚25 300×900 指定文 字貼付 材工共	1.0	箇所			
軽鉄壁下地	LGS W65 材工共	2.0	m ²			
天板取付	杉上小WP塗装 材工共 2010x85×25	1.0	カ所			
L型フック取付	帽子掛A型70×80. 天然木.ﾌ ﾙﾐﾝｸﾞ物	2.0	カ所			
土台水切り取付	ガルバリウム鋼板厚0.35	10.9	m			
小 計						

[illegible]

[illegible]

金物類	明細書 4
-----	-------

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G 外構工事						
切土	総堀	33.5	m³			
石積撤去		1.1	m³			
埋戻し		13.4	m³			
建設発生土運搬	指定地運搬3km以内4t積	20.1	m³			
練石積積擁壁基礎	650×350材工共	1.0	式			代価1
練石積積擁壁	雑石・裏込コンクリート・天端コンクリート・裏込材・材工共	1.0	式			代価2
法面整形		29.6	m²			代価3
道路側溝取外再取付		3.0	m			代価4
土工機械運搬	バックホー0.28m³	1.0	往復			
トラッククレーン	4.9t吊オペレーター付	1.0	台			
次のページへ続く						

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
U字側溝敷設	U－240	4.8	m			
排水管理設	VP300 φ	4.0	m			
小 計						

NO. 1		練石積擁壁 コンクリート基礎		代価表		(1式当たり)	
名 称	品 種	形状寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
根切り			3.48	m ³			
埋戻し			2.49	m ³			
再生碎石			0.40	m ³			
コンクリート	Fc21		0.59	m ³			
打設手間	カート打		0.59	m ³			
型枠	普通合板		1.70	m ²			
残土処分	指定地運搬 3km以内4t積		0.99	m ³			

[illegible]

NO. 3 法面整形		代価表 (m2所当たり)					
名 称	品 種	形状寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
法面整形			1.0	力所			

NO. 4 道路側溝取外再取付		代価表 (1m所当たり)					
名 称	品 種	形状寸法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
世話役			0.060	人			
特殊作業員			0.060	人			
普通作業員			0.165	人			
その他	5%		5.000	%			

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E 電気設備						
EM-EEFケーブル	1. 6mm-2C ころがし	22.0	m			
EM-EEFケーブル	1. 6mm-3C ころがし	26.0	m			
EM-EEFケーブル	2. 0mm-2C ころがし	10.0	m			
EM-EEFケーブル	2. 0mm-2C 館内	1.5	m			
IVケーブル	5. 5sq	16.5	m			
合成樹脂製可とう電線管	PF(16) いんぺい	1.5	m			
合成樹脂製アウトレットボックス	中四角 浅型	3.0	個			
埋込コンセント	2P15A×2E付	3.0	個			
スイッチBOX3個用	埋込用	2.0	個			
埋込スイッチ 金属プレート	1P15A×3	2.0	個			
次ページへ続く						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具	ア ダウンライト一般型100φ 斜め天井用	4.0	個			
照明器具	イ ブラケットLED3W人感センサー付	1.0	個			
照明器具	ウ ブラケット.ブザー付警報ランプ	1.0	個			
電灯分電盤	2P30A.NB×4漏電ブレーカー付	1.0	面			
スイッチBOXカバー	キー付3個用	2.0	個			
接地工事	ED種 銅覆鋼棒打込14mm×1.5m2連	1.0	か所			
非常用押釦	埋込型 プレート付	1.0	個			
屋外防水コンセント		1.0	個			
LED電球	5W検知角度調整センサー付	4.0	個			
引込柱	溶融亜鉛メッキ鋼板113.4φ ボックス付き L=6300	1.0	基			
次ページへ続く						

引込柱建柱費	寝巻コンクリート基礎共	1.0	ヶ所			
EM－CEケーブル	14Sq－3C ころがし	7.4	m			
EM－CEケーブル	14Sq－3C 管内	4.0	m			
FEP管	40 地中	4.0	m			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M 機械設備工事						
1. 衛生器具設備工事		1.0	式			
2. 給水設備工事		1.0	式			
3. 排水設備工事		1.0	式			
4. 給湯設備工事		1.0	式			
5. 換気設備工事		1.0	式			
合 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1. 衛生器具設備工事						
腰掛大便器	CS232B. SH233BA. TCF6544AK	1.0	組			
腰掛大便器 車椅子用 オストメイト対応水栓付	CS20AB. SH30BA. TCF5841PR. TCA578 T95AN	1.0	組			
手洗器	L103A. T205QFRC1TLDP2206J A. TL220D. HH04060	1.0	組			
傾斜鏡	664×528 L M530取付金 具共	1.0	組			
ベビーチェア	YKA15S 300×250× 950. T110D28	1.0	組			
はね上げ手摺	T112HK7R. T110D60	1.0	組			
L型手摺	T112CL12. T110D42	1.0	組			
スペア付紙巻器	YH181	2.0	組			
器具取外費		1.0	式			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2. 給水設備工事						
水道用硬質塩化ビニルライン 管	S G P VB15A <便所>	2.0	m			
硬質塩化ビニル管	HIVP 16A <便所>	5.0	m			
硬質塩化ビニル管	HiVP 16A <地中配管>	0.5	m			
青銅弁	ゲート弁 JIS 10K 1 5 A	1.0	箇所			
量水器柵	MC-1 450H 人力	1.0	箇所			
保温工事		1.0	式			
土工事		1.0	式			
本管接続工事	道路復旧共	1.0	式			明細書1
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3. 排水設備工事						
硬質塩化ビニル管	VP50A <地中配管>	1.5	m			
硬質塩化ビニル管	VP 75A <地中配管>	2.0	m			
硬質塩化ビニル管	VP 100A <地中配管>	8.0	m			
小口径柵200φ	150φ-500H. 90L塩ビ蓋	3.0	カ所			
床上掃除口	COA 100A	1.0	カ所			
土工事		1.0	式			
道路側溝接続工事	側溝補修共	1.0	式			明細書2
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4. 浄化槽設備工事						CB型 5人槽 人道型 BOD20mg/l、SS15mg/l、T-N20mg/l
土工		1.0	基			浄化槽明細書No.1
基礎床板工		1.0	式			浄化槽明細書No.2
浄化槽工	フジ・クリーン工業CB-5型. 搬入共	1.0	式			浄化槽明細書No.3
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5. 換気設備工事						
壁埋込形換気扇	8cmターボファン電気式高気密 シャッター排気センサー付	2.0	台			
パイプファン取付費		2.0	カ所			
パイプフット	SUS製100Φ用	2.0	個			
パイプフット取付	100φ	2.0	カ所			
小 計						

明細書1						
本管接続工事			No1			
種別	材料	員数	単位	単価	金額	摘要
根切	人力	1.19	m ³			
残土運搬		1.19	m ³			
砂地業	再生砂	0.81	m ³			
硬質塩化ビニル管	HIVP20A 地中	2.00	m			
再生碎石		0.17	m ³			
粒調碎石		0.14	m ³			
アスファルト舗装	厚50密粒	4.48	m ²			
アスファルト舗装	厚50粗粒	1.38	m ²			
白線引き	W0.15	1.60	m ³			
アスファルト舗装撤去		0.29	m ³			
アスファルト舗装切断		12.40	m			
配管分岐	50A	1.00	ヶ所			
サドル付分水栓	150-20VP用 材料	1.00	ヶ所			
伸縮可とう継手	20A 材料	1.00	ヶ所			
継手取付		1.00	ヶ所			
発生材運搬	アスファルト 3.5Km	0.29	m ³			
処分費		0.68	トン			

明細書2

排水道路側溝接続工事

No1

[illegible]

基礎床版工 浄化槽明細書

No. 2

種 別	材 料	形状寸法、規格	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート	2. 1N/cm ²		0. 34	m ³			
型 枠	一般用		1. 12	m ²			
鉄 筋	S D 2 9 5 A	D 1 0	31. 25	kg			第 1 号代価表
基礎碎石	再生切込碎石	4 0 ～ 0 t =100	0. 39	m ³			
臭突管	VP管	φ =65	0. 50	m			
〃	キャップ	φ =65	1	個			
コンクリート面仕上げ	金コテ		3. 43	m ²			
計							

浄化槽工

浄化槽明細書

No. 3

種 別	材 料	形状寸法、規格	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
浄化槽本体	5 人槽	ブローア・運搬費含む	1	式			CB型 BOD20mg/l、SS15mg/l、T-N20mg/l
据 付 工	水張・試運転等含む	3 m ³ 用	1	式			
ブローア設置工	移送循環及びばっ気洗浄兼用ブローア		1	式			1 機設置（配管・配線等含む） 第 2 号代価表
配水管設置工	VP管 φ=100	接合含む	2.0	m			
計							