

参 考 数 量 書

令和8年度

工 事 名	町営住宅東腰団地外部改修工事（再１）
工 事 箇 所	小鹿野町両神薄地内
工 事 大 要	直接仮設工事 １式、外壁改修工事 １式、塗装改修工事 １式、 とい工事 １式、 撤去工事 １式 この参考数量書は、本工事の積算をする際の参考として提示するもので、仕様書ではありません。 入札の際には、設計図書に従い積算をしてください。 なお、この参考数量書への質問に関しましては回答できません。 ご了承願います。

[illegible]

[illegible]

記号	名 称	形状・寸法	単位	原 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	
【A】							
【1】	直接仮設工事		式	1			
【2】	外壁改修工事		式	1			
【3】	塗装改修工事		式	1			
【4】	とい工事		式	1			
【5】	撤去工事		式	1			
	【 計 】						

【１】 直接仮設工事							No. 1
記号	名 称	形状・寸法	単位	原 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	
材工	養生	外壁改修	m2	349.0			
材工	整理清掃後片付け	外壁改修	m2	349.0			
材工	桢組本足場W600	手摺先行方式 幅600高さ12m未満 在置3か月 運搬費含む	m2	412.3			
材工	足場メッシュシート張り	防火性能 JIS A 8952 I 類	m2	412.3			
材工	足場材運搬費	W600足場	m2	412.3			
材工	脚立足場		m	15.9			
	《外灯用仮設足場》						
材工	桢組本足場W600	手摺先行方式 幅600高さ12m未満 在置3か月 運搬費含む	m2	9.2			
材工	足場メッシュシート張り	防火性能 JIS A 8952 I 類	m2	9.2			
材工	足場材運搬費	W600足場	m2	9.2			

[illegible]

【 3 】 塗装改修工事							No. 3
記号	名 称	形状・寸法	単位	原 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	
材工	下地調整(既存塗膜除去)	破風板 木部 工程RB種	m2	35.7			
材工	2液形ポリウレタン樹脂塗り	破風板 木部 B種	m2	35.7			
材工	下地調整(既存塗膜除去)	幕板 木部 工程RB種	m2	18.1			
材工	2液形ポリウレタン樹脂塗り	幕板 木部 B種	m2	18.1			
材工	下地調整(既存塗膜除去)	廻り縁 木部 工程RB種	m2	8.9			
材工	2液形ポリウレタン樹脂塗り	廻り縁 木部 B種	m2	8.9			
材工	下地調整(既存塗膜除去)	木格子 木部 工程RB種	m2	2.7			
材工	2液形ポリウレタン樹脂塗り	木格子 木部 B種	m2	2.7			
材工	2液形ポリウレタン樹脂塗り	保護管 B種	m2	10.7			
材工	鉄鋼面素地ごしらえ	SD扉 C種	m2	11.9			
材工	鉄鋼面錆止め塗料塗り	SD扉	m2	11.9			
材工	鉄鋼面塗料り	SD扉 1液水性反応硬化 水性ファインSI	m2	11.9			
材工	下地調整(既存塗膜除去)	軒天	m2	122.3			
材工	塗料塗りEP	軒天 ボード面A種	m2	122.3			
材工	鉄鋼面素地ごしらえ	外灯ポール C種	m2	1.9			
材工	鉄鋼面錆止め塗料塗り	外灯ポール	m2	1.9			
材工	鉄鋼面塗料ぬり	外灯ポール 1液水性反応硬化 水性ファインSI	m2	1.9			
	【 計 】						

【４】	とい工事						No. 4
記号	名 称	形状・寸法	単位	原 設 計			備 考
				数 量	単 価	金 額	
材工	軒どい新設	105型 塩ビ	m	119.8			
材	竖樋バンド	φ 60	ヶ所	36.0			
材	竖樋バンド（保護管）	φ 90	ヶ所	36.0			
工	竖樋バンド交換工事	取付費 板金工	人	4.3			
	【 計 】						

