

令和 8 年度 仕 様 書

工 事 名	町道192号線外2路線舗装修繕工事
工事箇所	秩父郡小鹿野町伊豆沢地内外
工 事 大 要	工事総延長 L=100m 平均幅員 W=4.1m 道路土工 1式 構造物撤去工 1式 舗装工 A=392m²

小 鹿 野 町

積 算 情 報 書	
工 事 名	令和 8 年度 町道192号線外2路線舗装修繕工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度（令和08年5月以降）
工 種 区 分	舗装工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年08月01日付 公共
単 価 地 区	秩父(秩父県土整備)
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月以降適用
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年10月 公共(令和08年07月更新)
備 考	

町道192号線外2路線舗装修繕工事

総 括 表

[illegible]

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装工事	1	式			K0001
舗装工	1	式			V500310 処:
道路土工	1	式			X309010
掘削 小規模 土砂 標準以外	10	m3			P 1 号 SP210100-0001 5(Ⅱ-1-②-1)
土砂等運搬 残土捨場内での整地を含む	10	m3			E 1 号 I0003
構造物撤去工	1	式			X108215 処:
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	25	m			P 2 号 SP430510-0001 193(Ⅳ-3-③-1)
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	260	m2			P 3 号 SP430310-0001 189(Ⅳ-3-②-1)
殻運搬処分 As廃材	13	m3			E 2 号 I0001 処:
アスファルト舗装工	1	式			X000005
不陸整正 28mm以上34mm未満 粒度調整碎石 M30	263	m2			P 4 号 SP410010-0001 1(Ⅳ-1-①-1)
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30	130	m2			P 5 号 SP410040-0001 1(Ⅳ-1-①-1)
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 密粒度アスコン(13) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	392	m2			P 6 号 SP410260-0001 28(Ⅳ-1-②-1)
安全費	1	式			X100020
交通誘導警備員	1	式			E 3 号 I0002
直接工事費計					P0000001
共通仮設費計	1	式			H03701
共通仮設費(率化)	1	式			H00803
共通仮設費率分	1	式			Q00910

本工事費内訳書

[illegible]

第 1 号 E 代価

土砂等運搬 残土捨場内での整地を含む

100 m3 当り

[illegible]

第 2 号 E 代価

殼運搬処分 As廃材

(, 処:)

100 m3 当り

[illegible]

町道192号線外2路線舗装修繕工事

I0002

第 3 号 E 代価

交通誘導警備員

1 式 当り

[illegible]

小鹿野町

第 1 号 代価表

交通誘導警備員B

(861 (II -5-21-1)

•

5

人目 当り

[illegible]

第 2 号 施工パッケージ 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							SP430510-0001
(193 (IV-3-③-1) ,)							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型						TM21001222 機械経費 P2-85	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1	
普通作業員						TR0102 土木単価 P1	
その他(労務)							
【材料】							
★コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ						TZ006540009 土木単価 P107	
★ガソリン レギュラー スタント価格						TZ006704001 土木単価 P106	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版				[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

第 4 号 施工パッケージ 不陸整正 28mm以上34mm未満 (粒度調整碎石 M30 ,) (1 (IV-1-①-1) ,)							SP410010-0001
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	1 m2 当り
【機械】							
モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 幅3.1m						TME0700022 機械経費 P2-66	
★ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t						TL001050002 土木単価 P124	
★タイヤローラ[普通型] 運転質量 13～14t						TL001060004 土木単価 P123	
【労務】							
運転手(特殊)						TR0114 土木単価 P1	
普通作業員						TR0102 土木単価 P1	
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1	
【材料】							
★粒度調整碎石 M-30						TZ002124002 土木単価 P5	
★軽油 ハートル給油						TZ006702002 土木単価 P106	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 補足材料の有無 有り				[J2] = 6 補足材料平均厚さ 28mm以上34mm未満			
[J3] = 11 補足材料 粒度調整碎石 M30				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用			

町道192号線外2路線舗装修繕工事

第 5 号 施工パッケージ							SP410040-0001
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (粒度調整碎石 M-30 ,) (1(IV-1-①-1) ,)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 幅3.1m						TME0700022 機械経費 P2-66	
★ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t						TL001050002 土木単価 P124	
★タイヤローラ[普通型] 運転質量 13～14t						TL001060004 土木単価 P123	
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)						TR0114 土木単価 P1	
普通作業員						TR0102 土木単価 P1	
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1	
その他(労務)							
【材料】							
★粒度調整碎石 M-30						TZ002124002 土木単価 P5	
★軽油 パトロール給油						TZ006702002 土木単価 P106	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 10 材料 粒度調整碎石 M-30				[J4] = 100.000 mm 全仕上り厚			
[J5] = 1 施工区分 1層施工				[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用			

第 6 号 施工パッケージ							SP410260-0001
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35) (28(IV-1-②-1) ,)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
★アスファルトフィニッシャー [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m						TL001210002 土木単価 P124	
★タイヤローラ[普通型] 運転質量 13～14t						TL001060004 土木単価 P123	
★ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t						TL001050002 土木単価 P124	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0102 土木単価 P1	
運転手(特殊)						TR0114 土木単価 P1	
特殊作業員						TR0101 土木単価 P1	
土木一般世話役						TR0125 土木単価 P1	
その他(労務)							
【材料】							
★アスファルト混合物 密粒度アスコン(13)						TZ004100004 土木単価 P46	
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						TZ004130002 土木単価 P49	
★軽油 ハットロール給油						TZ006702002 土木単価 P106	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 4 平均幅員 3.0m超			
[A1] = 2 材料 密粒度アスコン(13)				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3			
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用							

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
【工区名称：舗装工事】	
[共通設定]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	補正無し
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない
工事価格端数調整	千円止め
現場環境改善費計上区分	計上しない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
施工地域補正の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
施工地域補正の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[一般管理費等]	
率指定	しない
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n) (%)	0

諸 経 費 設 定 情 報

[illegible]