

令和8年度 工事仕様書

- | | |
|---------|--|
| 1. 工事名 | 森林管理道岩殿沢線舗装工事 |
| 2. 工事箇所 | 秩父郡小鹿野町飯田地内 |
| 3. 工事大要 | 工事延長 L=100m
幅員 W=3.0m
道路土工 1式
舗装工 A=300m ² |

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	森林管理道岩殿沢線舗装工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	林道 令和07年度
工 種 区 分	舗装工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年08月01日付 公共
単 価 地 区	秩父(秩父県土整備)
機 損 適 用 年 月 日	令和07年10月以降適用
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年10月 林道
備 考	

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装工事	1	式			
道路土工	1	式			
掘削工	1	式			
掘削 小規模 土砂 標準以外	33	m3			P 1 号
残土処理工	1	式			
現場内敷均し転圧	33	m3			E 1 号
舗装工	1	式			
アスファルト舗装工	1	式			
不陸整正	300	m2			P 2 号
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30	300	m2			P 3 号
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35	300	m2			P 4 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			金銭的保証を必要としない

森林管理道岩殿沢線舗装工事

[illegible]

第 2 号 施工パッケージ

不陸整正

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 幅3.1m						
★ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t						
★タイヤローラ[普通型] 運転質量 8～20t						
【労務】						
運転手(特殊)						
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
【材料】						
★軽油 ハートル給油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 補足材料の有無 無し						

森林管理道岩殿沢線舗装工事

第 3 号 施工パッケージ 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚70mm 1層施工 (粒度調整碎石 M-30 ,) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 幅3.1m						
★ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t						
★タイヤローラ[普通型] 運転質量 8～20t						
その他(機械)						
【労務】						
運転手(特殊)						
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
★粒度調整碎石 M-30						
★軽油 パトロール給油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 10 材料 粒度調整碎石 M-30				[J4] = 70.000 mm	全仕上り厚	
[J5] = 1 施工区分 1層施工						

森林管理道岩殿沢線舗装工事

第 4 号 施工パッケージ 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 密粒度アスコン(13) (平均幅員1.4～3.0m以下 , プライムコート 締固密度2.35) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
★アスファルトフィニッシャー [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m						
★振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量 3～4t						
★タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
★アスファルト混合物 密粒度アスコン(13)						
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						
★軽油 ハットロール給油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下		
[A1] = 2 材料 密粒度アスコン(13)				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3		

[illegible]

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
【工区名称：舗装工事】	
[共通設定]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	補正無し
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない
工事価格端数調整	行わない
現場環境改善費計上区分	計上しない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
[一般管理費等]	
率指定	しない
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n) (%)	0
契約保証に係る額の対象額(円)	0
目標額(円)	0

諸 経 費 設 定 情 報

[illegible]