

数量総括表

[illegible]

計 算 調 書

工 種 (レベル2)	舗装工	種 別 (レベル3)	アスファルト舗装工
■ 別紙 数量計算書 参照 1. 舗装打換え工 1)不陸整正 (補足材なし) A = 300.00 = 300.00 m² 2)上層路盤 (粒調碎石 M-30 、 t = 7cm) A = 300.00 = 300.00 m² 3)表層 (密粒度As (13) 、 t = 4cm) A = 300.00 = 300.00 m²			

舗装工		不陸整正 路盤・表層		計 算 書	
アスファルト舗装工					
測 点 番 号	距 離	横断面積 幅 員	平 横断面積 均 幅 員	立 方 米 平 方 米	備 考
BP		3.00			
	20.000		3.00	60.00	
NO 1		3.00			
	20.000		3.00	60.00	
NO 2		3.00			
	20.000		3.00	60.00	
NO 3		3.00			
	20.000		3.00	60.00	
NO 4		3.00			
	20.000		3.00	60.00	
NO 5		3.00			